

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒ Numer ogłoszenia w BZP: **6644-2009** nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐ nie ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Powiat Radomszczański		
Adres pocztowy: ul. Leszka Czarne		
Miejscowość: Radomsko	Kod pocztowy: 97-500	Województwo: łódzkie
Tel.: 044 683 45 09	Faks: 044 683 43 35	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna	☐ Uczelnia publiczna
☐ Administracja rządowa terenowa	☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
☒ Administracja samorządowa	☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
☐ Podmiot prawa publicznego	☐ Inny (proszę określić): _____
☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E Radomsko – Sulmierzyce na odcinku granica Gmin Dobryszyce/Lgota Wielka do miejscowości Lgota Wielka, powiat radomszczański”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒ Dostawy ☐ Usługi ☐

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3947E Radomsko – Sulmierzyce na odcinku granica Gmin Dobryszyce/Lgota Wielka do miejscowości Lgota Wielka, powiat radomszczański. Odcinek o długości 2471m od km 3 + 841 do km 6 + 312. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

A. ROBOTY POMIAROWE

1. Roboty pomiarowe – **2,471 km**

B. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2. Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cem.- piaskowej – **760,00 m**
3. Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – **45,60 m³**
4. Mechaniczne rozebranie chodników betonowych o grub. 8 cm – **860,00 m²**
5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość do 3 km – **153,00 m³**

C. WYKONANIE CHODNIKA

6. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – **99,00 m³**
7. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. – piaskowej – **1650,00 m**
8. Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową – **650,00 m**
9. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV – **1030,00 m²**
10. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm – **1030,00 m²**
11. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – **1030,00 m²**
12. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 3 km – **98,00 m³**
13. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm – ZJAZDY – **490,00 m²**
14. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 12 cm – ZJAZDY – **490,00 m²**
15. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm – ZJAZDY – **490,00 m²**
16. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ZJAZDY – **490,00 m²**

D. STUDNIE I KRATKI ŚCIEKOWE

17. Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych – **30 szt.**
18. Regulacja pionowa studzienek dla krat ściekowych ulicznych – **11 szt.**

E. KANALIZACJA DESZCZOWA

19. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 10 cm – **18,00 m²**
20. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 1 km – **18,00 m³**
21. Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu – **3 kpl.**

22. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – **12,00 m**
23. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – **6 szt.**
24. Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej – **89,00 m**
25. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. do 3 km – **12,00 m³**
26. Ława pod ściek betonowa zwykła – **6,675 m³**
27. Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej – **89,00 m**

F. NAWIERZCHNIA JEZDNI

28. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) – **17 297,00 m²**
29. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – **17 297,00 m²**
30. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm – **14 427,00 m²**
31. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub. po zagęszcz. 6 cm – **14 427,00 m²**
32. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 5 cm – **17 297,00 m²**

G. SKRZYŻOWANIA

33. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 3 km – **30,00 m³**
34. Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 15 cm – **60,00 m²**
35. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 12 cm – **60,00 m²**
36. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm – **60,00 m²**
37. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm – **250,00 m²**
38. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 5 cm – **250,00 m²**

H. PRZEPUSTY

39. Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe - **9,00 m³**
40. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 100 cm x 2 – **2,00 m**
41. Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych – **5,00 m³**
42. Rozebranie przepustów skrzynkowych - ścianki czołowe i ławy betonowe – **5,00 m³**
43. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.0 x 1.0 m i 1 otw. (PRZEPUST SKRZYNKOWY 0.6 x 0.8) – **2,00 m**
44. Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych – **4,00 m³**

I. POBOCZA TŁUCZNIOWE

45. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 10 cm (POBOCZA TŁUCZNIOWE) – **2576,00 m²**
46. Zagęszczanie nasypów (POBOCZA TŁUCZNIOWE) walcami samojezdnymi statycznymi – **257,60 m³**

J. ROWY

47. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 3 km – **1012,00 m³**
48. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa – **15,00 m³**
49. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm – **250,00 m**

K. OZNAKOWANIE

50. Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą akrylową - **10,00 m²**
51. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą akrylową - **120,00 m²**
52. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą akrylową - **150,00 m**

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)	
	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.30.00- 9
Dodatkowe przedmioty	□□.□□.□□.□□-□ □□.□□.□□.□□-□
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części	
Wartość 1341875. 01	Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony ☒	Negocjacje bez ogłoszenia ☐
Przetarg ograniczony ☐	Zamówienie z wolnej ręki ☐
Negocjacje z ogłoszeniem ☐	Zapytanie o cenę ☐
Dialog konkurencyjny ☐	Licytacja elektroniczna ☐

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej	
tak ☐ wskazać projekt/program: _____	nie ☒

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): □□□□ NAZWA (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2009 (dd/mm/rrrr)		
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6		
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA		
Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.		
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Reja 8		
Miejscowość: Radomsko	Kod pocztowy: 97-500	Kraj/województwo: Polska/Łódzkie
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)		

Cena wybranej oferty 1341875. 01

Oferta z najniższą ceną **1341875. 01** / Oferta z najwyższą ceną **1855647. 92** Waluta **PLN**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.03.2009 r. z numerem **82090-2009**

STAROSTA

/-/

Mieczysław Zyskowski

.....

(podpis)

Radomsko, 30.03.2009r.