



Radomsko, dnia 16.02.2009 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.05/05/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3916E Niwa Goszczowska - Chełmo”

MODYFIKACJE DO SIWZ

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że zmianie ulega dodatek nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót w części dotyczącej II etapu robót

Jest:

Etap II Niwa Goszczowska - Chełmo od 1+589 do 2+589

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.795	km	1.000	
				RAZEM	0.795
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm Krotność = 0.63	m2		
		795*5.1	m2	510.000	
				RAZEM	4054.500
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm	m2		
		795*5	m2	5000.000	
				RAZEM	3975.000
4	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 2	m2		
		795*5	m2	5000.000	
				RAZEM	3975.000

Powinno być:

Etap II Niwa Goszczowska - Chełmo od 1+589 do 2+589

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1.00	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm Krotność = 0.63	m2		
		1000*5.1	m2	5100.000	
				RAZEM	5100.000
3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm	m2		
		1000*5	m2	5000.000	
				RAZEM	5000.000
4	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 2	m2		
		1000*5	m2	5000.000	
				RAZEM	5000.000

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

III. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.02.2009 r.

W imieniu Zamawiającego

STAROSTA

/-/

Mieczysław Zyskowski

.....