

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ☒ **Zamieszczanie obowiązkowe**
☐ **Zamieszczanie nieobowiązkowe**

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego ☒

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów ☐

Zawarcia umowy ramowej ☐

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak ☒

Numer ogłoszenia w BZP: 71317 - 2010

nie ☐

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak ☐

nie ☒

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Powiat Radomszczański

Adres pocztowy:

ul. Leszka Czarnego 22

Miejscowość:

Radomsko

Kod pocztowy:

97-500

Województwo:

łódzkie

Tel.:

(044) 683-45-09

Faks:

(044) 683-41-92

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

☐ Administracja rządowa centralna

☐ Administracja rządowa terenowa

☒ Administracja samorządowa

☐ Podmiot prawa publicznego

☐ Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

☐ Uczelnia publiczna

☐ Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

☐ Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

☐ Inny (proszę określić): _____

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3949E ul.. Kościuszki w Radomsku w km 0+150

przez rzekę Radomkę.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane ☒ Dostawy ☐ Usługi ☐

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: **przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3949E ul. Kościuszki w Radomsku w km 0+150 przez rzekę Radomkę.**

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa obejmuje następujący zakres rzeczowy robót:

a) roboty drogowe

Lp.	Pozycja specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.02.03.	Wyburzenia obiektów budowlanych (z transportem i utylizacją):		
2		a) rozbiórka izolacji - $15,0 \cdot (7,5 + 2 \cdot 0,5) = 127,5$	m ²	127,5
3		b) rozbiórka żelbetowej konstrukcji przęsła	m ³	33,5
4		c) rozbiórka żelbetowych przyczółków i skrzydełek	m ³	160,6
5		d) rozbiórka fundamentów balustrad przy obiekcie	m ³	1,56
6		e) demontaż balustrad z płaskowników stalowych na obiekcie - $11,2 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2 = 25,0$	m	25,0
7		f) demontaż balustrad z rur stalowych obok obiektu	m	3,2
8		g) rozbiórka schodów betonowych - $0,5 \cdot 1,2 \cdot 5,0 = 3,0$	m ³	3,0
		h) rozbiórkę betonowego umocnienia skarp rzeki obok obiektu	m ²	156,0
9	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg (z transportem i utylizacją):		
10		a) frezowanie nawierzchni bitum. na obiekcie i dojazdach gr. śr. 10 cm (12-8cm); masa destruktu 86,7 t	m ²	340
11		b) rozbiórka podbudowy z bruku kamiennego o gr. 20 cm	m ²	287
12		c) rozbiórka nawierzchni chodników z kostki betonowej na obiekcie i dojeźcach	m ²	570
13		d) rozbiórka krawężników betonowych 20x30cm wraz z ławą betonową na obiekcie i dojeźcach	m	170,0
		e) rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm	m	130
ROBOTY ZIEMNE				
14	D.02.01.02.	Wykopy obiektowe w gruntach niespoistych:		
15		a) odkopanie konstrukcji mostu i wykopy dla nowej konstrukcji	m ³	729
16		b) regulacja dna rzeki	m ³	42,00
17		c) ścianki szczelne z grodzic G62 wbijane na pełną głębokość 10 m (wbicie i wyciągnięcie)	m ²	240,00
		d) ścianki szczelne z grodzic G62 wbijane na pełną głębokość 4 m (wbicie i wyciągnięcie)	m ²	145,20
18	D.02.03.02.	Zasypanie obiektu gruntem	m ³	783
19		a) zasypanie przepustu piaskiem i regulacja skarp	m ³	22,1
		b) podłoże pod fundamenty z mieszanki kruszyw naturalnych - wg rys. konstr.	m ³	
PODBUDOWA				
20	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża: - na remontowanym odcinku ulicy	m ²	222
21	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:		
22		a) oczyszczenie warstw bitumicznych	m ²	569
		b) skropienie asfaltem	m ²	791
	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego		

23		mechanicznie: - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm na dojazdach	m ²	222
24	D.04.07.01.	Podbudowa z betonu asfaltowego: - grubość podbudowy na dojazdach 10 cm na dojazdach (62,5 t)	m ²	245
NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
25	D.05.03.05.	Warstwa z mieszanki mineralno-bitumicznej modyfikowanej.	m ²	42
26		a) warstwa wiążąca gr.5 cm na obiekcie (5,4 t)	m ²	318
27	D.05.03.13.	Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) - warstwa ścieralna gr.4cm na obiekcie i na dojazdach (34,7 t)	m ²	340
28	D.05.03.20.	Uszorstnienie nawierzchni - uszorstnienie warstwy ścieralnej na obiekcie i dojazdach	m ²	340
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
29	D.06.01.04.	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków		
30		a) umocnienie dna rzeki pod obiektem oraz na dopływie i odpływie materacami (gabionowymi) typu zgrzewanego z siatki stalowej wypełnionej narzutem kamiennym grubość materacy - 23 cm	m ²	210,60
31		b) umocnienie skarp rzeki kosztami gabionowymi 0,5x1,0x1,0 m - wielowarstwowe	m ³	100,00
		c) umocnienie górnych części skarp brukiem kamiennym gr.10 cm na zaprawie cementowo-piaskowej gr 10 cm	m ²	10,40
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE				
32	D.07.01.01.	Oznakowanie poziome - odtworzenie linii oznakowania poziomego (linie ciągłe, przerywane i przejścia dla pieszych)	m ²	44,92
33	D.07.05.01.	Bariery energochłonne na dojazdach	szt.	4
34		a) SP-06 - narożniki o promieniu wyokraglenia taśmy 1,0m b) SP-06/2	m	32,0
ELEMENTY ULIC				
35	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe - krawężniki o przekroju 15x30cm na ławie fundamentowej betonowej proste i krzywoliniowe	m	170,0
36	D.08.01.02.	Chodniki z brukowej kostki betonowej - chodniki z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm - chodniki z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm	m ² m ²	142,4 440,0
37	D.08.01.03.	Obrzeża betonowe - obrzeża betonowe o przekroju 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej - obrzeża betonowe o przekroju 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej	m m	10,0 150,0
a) roboty mostowe				
Lp.	Pozycja specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Ilość
ZBROJENIE				
1	M.12.01.00.	Stal zbrojeniowa - zbrojenie stalą B ST 500: a) wykonanie zbrojenia fundamentów dla przęsła stalowego sklepionego - (wg rys. konstrukcyjnego)	t	7,764
2		b) wykonanie zbrojenia ścian czołowych obiektu - wg rys.		

3		konstrukcyjnego. c) wykonanie zbrojenia płyty odciążającej nad przęsłem - wg rys. konstr.	t t	3,429 2,658	
BETON KONSTRUKCYJNY					
4	M.13.01.00.	Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym (B-30) a) wykonanie fundamentów dla przęsła stalowego sklepionego - wg rysunków konstr.	m ³	80,40	
5		b) wykonanie ścian czołowych obiektu - wg rys. konstr.	m ³	18,95	
6		c) wykonanie płyty odciążającej nad przęsłem - wg rys. konstr.	m ³	19,50	
7	M.13.02.00.	Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym (B-15) a) podłoże pod fundamenty przęsła stalowego - wg rys. konstr.	m ³	23,20	
8		b) podłoże pod płytę odciążającą nad przęsłem - wg rys. konstr.	m ³	8,14	
KONSTRUKCJE STALOWE					
9	M.14.03.03.	Przęsła z elementów stalowych z blachy karbowanej - łukowe, skrzynkowe - konstrukcja stalowa karbowana (SC-22B)- B = 6,320m, H=1,645 m z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym	m	15,45	
IZOLACJA					
10	M.15.01.05.	Izolacja powłokowa mineralna: - trzywarstwowa powłoka na fundamentach pod przęsło stalowe sklepione i na ścianach czołowych, na styku z gruntem	m ²	213,20	
ELEMENTY ZABEZPIECZENIA					
11	M.19.01.01a	Krawężnik mostowy kamienny - krawężniki kamienne o przekroju 20x20 cm z opornikiem betonowym na podłożu z zaprawy nieskurczliwej o grub. 5cm oraz na pochyłych częściach płyty odciążającej 5-21cm, odcinki proste i w łuku	m	20,2	
12	M.19.01.02.	Bariery energochłonne na obiektach mostowych: - bariera energochłonna typu BPS/M/1	m	18,0	
INNE ROBOTY MOSTOWE					
13	M.20.01.03.	Geomembrana izolacyjna nad konstrukcją stalową - geomembrana z dwóch warstw geotkaniny z warstwą folii między nimi	m ²	146,5	
14	M.20.01.08.	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - zabezpieczenie widocznych powierzchni ścian czołowych poprzez naniesienie powłok elastycznych na uprzednio oczyszczone i wyszpachlowane ich powierzchnie	m ²	78,6	
15	M.20.01.16.	Prace pomiarowe na budowie - prace pomiarowe i kameralne na budowie	ryczałt		
16	M.20.03.01.	Pompowanie wody - pompowanie wody w miejscu budowy	ryczałt		
ROBOTY ZWIĄZANE					
17	-	Tymczasowe zabezpieczenie uzbrojenia (kabli energetycznych, telefonicznych i telewizyjnych oraz wodociągu i gazociągu) - montaż i rozbiórka - 2 konstrukcje tymczasowe o długościach po 13,0 m	kpl	2	
19	-	Organizacja ruchu na czas trwania robót	ryczałt		
20	-	Tymczasowa kładka dla pieszych	ryczałt		
RAZEM					

3. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz

przedmiarem robót wykonanymi przez Pracownię Projektowo – Budowlaną OMEX Łódź ul. Kmicica 21.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne realizacji zamówienia określono: w przedmiarze robót, dodatek nr 4 do SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dodatek nr 8 oraz w dodatku nr 13 – Projekt budowlany.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty	45.00.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.23.10-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.20-6, 45.23.32.80-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony ☒	Negocjacje bez ogłoszenia ☐
Przetarg ograniczony ☐	Zamówienie z wolnej ręki ☐
Negocjacje z ogłoszeniem ☐	Zapytanie o cenę ☐
Dialog konkurencyjny ☐	Licytacja elektroniczna ☐

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak ☐ wskazać projekt/program: _____ nie ☒

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ ☐☐☐☐ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾ _____

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2010 ☐ (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA²⁾		
Nazwa: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX sp. z o.o.		
Adres pocztowy: Ul. Odkrywkowa 93		
Miejscowość: Będzin	Kod pocztowy: 42-504	Kraj/województwo: śląskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)³⁾		
Wartość 1 180 460,30 PLN netto		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty ⁴⁾ 769 607,78		
Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ 769 607,78/ Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ 1 163 898,28		

Waluta: PLN netto

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

¹⁾Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej

²⁾W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców

³⁾W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia

⁴⁾ W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

⁵⁾ Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2010 r. pod numerem 119511 - 2010.

W imieniu Zamawiającego

Wicestarosta

/-/

Bożena Nowacka

.....
(podpis)

Radomsko, dnia 12.05.2010 r.