



Radomsko, dnia 18.05.2010r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.341.18/06/2010

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku wraz z wymianą węzła ciepłego i instalacji centralnego ogrzewania”

TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE 1

Proszę o wyjaśnienie niezgodności w części instalacyjnej pomiędzy przedmiarem i projektem w ilości zaworów: kulowych, odpowietrzających i pod-pionowych ASV – I.

Odpowiedź na pytanie 1

A. W poz. 54 d.2. (Zawory grzejnikowe o śr. 15 mm) należy zmienić obmiar z ilości 214 na ilość 231 oraz wstawić pozycję materiałową o nazwie „zawory ASV – 1 o śr. 15 mm” – w ilości 17 szt.

B. W poz. 58 d.2. (zawory odpowietrzające o śr. 15 mm) należy zmienić obmiar z ilości 29 szt. na ilość 48 szt.

C. należy wykreślić poz. 76 d. 2 (pompy wirowe).

PYTANIE 2

Jaką ilość przedmiarową należy przyjąć w pozycji nr 2 – 2613,82 m² – tak jak jest napisane, czy też 219,24 m²?

Odpowiedź na pytanie 2

W poz. nr 2 należy przyjąć 219,24 m².

PYTANIE 3

Brak w przedmiarze malowania tynku mineralnego ścian i ościeży farbą siloksanową, jak jest w opisie technicznym. Czy należy w wycenie uwzględnić malowanie elewacji? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości powierzchni do malowania, podstawy wyceny i miejsca w przedmiarze, gdzie należy ująć ewentualnie te roboty.

Odpowiedź na pytanie 3

Tynki nie będą malowane. Tynk mineralny należy wykonać jako barwiony w masie – poz. 3 i 4 przedmiaru (wycena zbiorcza) uwzględniając dodatkowo tynk na kominach w ilości 64,50 m².

PYTANIE 4

Prosimy o zamieszczenie rysunków zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej z PCV z dokładnym podziałem, kierunkiem otwierania, określeniem współczynnika przenikania, kolorem itp. Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.



Odpowiedź na pytanie 4

W wycenie należy uwzględnić rodzaje i ilości okien i drzwi w/g załączonych zestawień i rysunków. Szyba w oknach 4/16/4 $U=1.0W/m^2K$, szyba w fasadzie 33.1/16/33.1 $U=1.1 W/m^2K$. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączeniu.

PYTANIE 5

Czy w oknach mają być zastosowane nawietrzaki? Jeżeli tak to prosimy o określenie typu tych nawietrzaków, podanie ich wydajności oraz ilości nawietrzaków na poszczególne okna.

Odpowiedź na pytanie 5

Nie, w oknach nie przewidziano montażu nawietrzaków.

PYTANIE 6

W pozycji nr 80 występują podokienniki. Prosimy o podanie, z jakiego materiału mają być wykonane te podokienniki, jakiej szerokości, grubości i koloru?

Odpowiedź na pytanie 6

Parapety zewnętrzne podlegają wymianie w ilości 442,50 mb o szer. 34 cm, grubości blachy 0,65 mm, kolor brązowy.

PYTANIE 7

Czy ilość podokienników pozycji nr 80 to jest 442,50 szt., czy też ma być 442,50 mb podokienników?

Odpowiedź na pytanie 7

Ma być 442,50 mb.

PYTANIE 8

Brakuje w przedmiarze montażu nowych parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. Czy należy ująć te roboty? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości i podstawy wyceny oraz miejsca w przedmiarze, gdzie należy ująć ewentualnie te roboty.

Odpowiedź na pytanie 8

Parapety zewnętrzne podlegają wymianie w ilości 442,50 mb o szer. 34 cm, grubości blachy 0,65 mm, kolor brązowy.

PYTANIE 9

Czy kraty w pozycjach od nr 81 do nr 83 mają być nowe czy też „stare” (z odzysku) z ewentualnymi przedłużeniami do zamocowania w ścianach o nowej grubości? Jeżeli to mają być nowe kraty to prosimy o załączenie rysunków konstrukcyjnych z dokładnymi wymiarami krat, podaniem z jakich kształtowników mają być wykonane oraz ich ciężarem.

Odpowiedź na pytanie 9

Kraty okienne do wyceny należy uwzględnić jako średnioozdobne z prętów, płaskowników i kątowników.

PYTANIE 10

Ponieważ brak jest jakichkolwiek szczegółowych rysunków (są tylko rysunki elewacji) czy opisów pokrycia dachu, prosimy o podanie, o co chodzi w pozycji nr 17 przedmiaru robót (krycie papą termozgrzewalną jest w pozycji nr 18)? Jaki rodzaj papy (prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych), należy wycenić w tej pozycji i czemu ma to służyć?



Odpowiedź na pytanie 10

Pokrycie dachu należy wykonać z dwóch warstw papy: papa termozgrzewalna podkładowa elastomer SBS, osnowa papy włóknina poliestrowa ilość 1.369,63 m², papa termozgrzewalna wierzchniego krycia grubość 4,8 mm, elastomer SBS kolor szary osnowa papy włóknina poliestrowa ilość 1.369,63 m²

PYTANIE 11

Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych, grubości papy, ilości warstw jakie należy wycenić w pozycji nr 18?

Odpowiedź na pytanie 11

Pokrycie dachu należy wykonać z dwóch warstw papy: papa termozgrzewalna podkładowa elastomer SBS, osnowa papy włóknina poliestrowa ilość 1.369,63 m², papa termozgrzewalna wierzchniego krycia grubość 4,8 mm, elastomer SBS kolor szary osnowa papy włóknina poliestrowa ilość 1.369,63 m²

PYTANIE 12

Proszę o załączenie rysunków okien i drzwi do wymiany:

- poz. 25 z przedmiaru inwestora – okno PCV FIX
- poz. 75 – drzwi PCV
- poz. 76,77,78 – okna PCV
- poz. 79 – fasada

Odpowiedź na pytanie 12

W wycenie należy uwzględnić rodzaje i ilości okien i drzwi w/g załączonych zestawień i rysunków. Szyba w oknach 4/16/4 U=1.0W/m²K, szyba w fasadzie 33.1/16/33.1 U=1.1 W/m²K. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączeniu.

PYTANIE 13

Proszę o informację, czy parapety wewnętrzne podlegają wymianie? Jakie podokienniki obejmuje poz. 80 przedmiaru?

Odpowiedź na pytanie 13

Parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie.

PYTANIE 14

Proszę o załączenie rysunków krat okiennych z poz. 81,82 i 83 (czy mają być kraty zwykła czy średnioozdobne).

Odpowiedź na pytanie 14

Kraty okienne do wyceny należy uwzględnić jako średnioozdobne z prętów, płaskowników i kątowników.

PYTANIE 15

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy styropapa ma być obłożona jednostronnie czy dwustronnie papą?

Odpowiedź na pytanie 15

Styropapa ma być obłożona papą jednostronnie.

PYTANIE 16

Proszę o wyjaśnienie – wg punktu 8 projektu budowlanego drzwi zewnętrzne niewymienione będą wymienione na nowe aluminiowe. Nie ujęto w przedmiarze inwestora.



Odpowiedź na pytanie 16

W wycenie należy uwzględnić rodzaje i ilości okien i drzwi w/g załączonych zestawień i rysunków. Szyba w oknach 4/16/4 $U=1.0W/m^2K$, szyba w fasadzie 33.1/16/33.1 $U=1.1 W/m^2K$. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączeniu.

PYTANIE 17

Proszę o wyjaśnienie – brak docieplenia styropianem ścian fundamentowych (po odkopaniu przy piwnicy). Proszę podać typ/rodzaj izolacji ścian fundamentowych.

Odpowiedź na pytanie 17

Izolacja pionowa ścian fundamentowych ma być wykonana jako powłoka wodoszczelna z mas bitumicznych o grubości 4 mm.

Wykonać docieplenie ścian fundamentowych styropianem wodoodpornym EPS 150 lub styrodurem gr. 8 cm z podwójną siatką w ilości 180.55 m².

PYTANIE 18

Proszę o uzupełnienie – brak naprawy i ewentualnego malowania ościeży okien po ich wymianie.

Odpowiedź na pytanie 18

Wykonać naprawę i malowanie ościeży w ilości 240,5 m².

PYTANIE 19

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy styropapę należy położyć na istniejące pokrycie dachu?

Odpowiedź na pytanie 19

Styropapę należy położyć na istniejącym pokryciu dachu.

PYTANIE 20

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy uwzględniony w przedmiarze inwestora tynk cienkowarstwowy mineralny ma być:

- barwiony w masie
- biały malowany np. farbą silikatową?

Odpowiedź na pytanie 20

Tynki nie będą malowane.

Tynk mineralny należy wykonać jako barwiony w masie – poz. 3 i 4 przedmiaru (wycena zbiorcza) uwzględniając dodatkowo tynk na kominach w ilości 64, 50 m².

PYTANIE 21

Proszę o uzupełnienie – brak tynku cienkowarstwowego na kominach ponad dachem.

Odpowiedź na pytanie 21

Należy przyjąć tynk na kominach w ilości 64, 50 m².

PYTANIE 22

Proszę o uzupełnienie – brak parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

Odpowiedź na pytanie 22

Parapety zewnętrzne podlegają wymianie w ilości 442,50 mb o szer. 34 cm grubości blachy 0,65 mm kolor brązowy.

PYTANIE 23

Proszę o uzupełnienie – błędna podstawa wyceny – poz. 3, 4, 5.



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Odpowiedź na pytanie 23

Tynk mineralny należy wykonać jako barwiony w masie – poz. 3 i 4 kosztorysu uwzględniając dodatkowo tynk na kominach w ilości 64, 50 m².

PYTANIE 24

Według projektu budowlanego jako wyprawę elewacyjną należy zastosować tynk mineralny malowany farbą siloksanową. Natomiast przedmiar robót nie uwzględnia czynności malowania tynku mineralnego. Czy tynk mineralny ma być malowany ową farbą czy też nie? Jeżeli tak, to czy powinno się dodać pozycję uwzględniającą malowanie tynków?

Odpowiedź na pytanie 24

Tynk mineralny należy wykonać jako barwiony w masie – poz. 3 i 4 kosztorysu uwzględniając dodatkowo tynk na kominach w ilości 64, 50 m².

PYTANIE 25

Projekt techniczny zakłada wymianę okien i drzwi. Proszę o zamieszczenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej, niezbędnej do prawidłowej wyceny.


Odpowiedź na pytanie 25

W wycenie należy uwzględnić rodzaje i ilości okien i drzwi w/g załączonych zestawień i rysunków. Szyba w oknach 4/16/4 U=1.0W/m²K, szyba w fasadzie 33.1/16/33.1 U=1.1 W/m²K. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączeniu.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.05.2010 r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Bożena Nowacka




Poz. nr 1:

Gabaryt: 2100 x 2200

Ilość	Cena	Wartość
2 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 1.0




Poz. nr 2:

Gabaryt: 2500 x 2200

Ilość	Cena	Wartość
2 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 1.0




Poz. nr 3:

Gabaryt: 2760 x 2200

Ilość	Cena	Wartość
1 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 0.5





Poz. nr 4:

Gabaryt: 2350 x 2200

Ilość	Cena	Wartość
1 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 0.5

Kontynuacja na następnej stronie



Poz. nr 5:

Gabaryt: 3150 x 900

Ilość	Cena	Wartość
1 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 0.5


Powierzchnia = 34.317 m2

Obwód = 63.120 m

Liczba JO = 3.500 JO

Wartość netto =

0.00




Poz. nr 1:

Gabaryt: 3600 x 2080

Ilość	Cena	Wartość
26 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 130.0




Poz. nr 2:

Gabaryt: 4450 x 2080

Ilość	Cena	Wartość
2 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 13.0




Poz. nr 3:

Gabaryt: 1250 x 1650

Ilość	Cena	Wartość
12 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 18.0




Poz. nr 4:

Gabaryt: 1900 x 1600

Ilość	Cena	Wartość
5 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 12.5




Poz. nr 5:

Gabaryt: 1350 x 1600

Ilość	Cena	Wartość
5 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 7.5



Poz. nr 6:

Gabaryt: 1300 x 750

Ilość	Cena	Wartość
20 x	0.00 =	0.00

Liczba JO=: 30.0

Powierzchnia = 283.456 m2

Wartość netto =

0.00

Obwód = 537.580 m

Liczba JO = 211.000 JO

Rysunki konstrukcji

I liceum


WIDOK OD ZEWNĄTRZ

drzwi zewnętrzne ciepłe z profilu trzykomorowego szerokości minimum 62 mm klamka 2 zamki samozamykacz

Ilość: 1

Kolor: 4 Brązowy RAL 8019

System: TM62 2.1



inż. Mieczysław Pawłowski
 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 86/88
 Uprawniony do projektowania, kierowania
 i nadzoru w specjalności
 architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej
 Upr. bud. Nr UAN-IV-10220/44/81

Sporządził:

Utworzono: 2010-05-15 07:46:46