



Radomsko, dnia. 20.04.2011 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.08.05.2011

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Remont drogi powiatowej nr 3903E ul. Kartuzka w miejscowości Gidle – odcinek o długości 350m wraz z remontem mostu na Kanale Lodowym**”.

MODYFIKACJA DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej modyfikację do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega Dodatek nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót, CZĘŚĆ DROGOWA.

W Przedmiarze robót część drogowa jest:

Pozycja 15 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu – $380 * 7,7 = 2926,00 \text{ m}^2$

*W Przedmiarze robót część drogowa **powinno być:***

Pozycja 15 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszczeniu – $350 * 7,7 = 2695,00 \text{ m}^2$

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie ma wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała część SIWZ nie ulega zmianie.

III. W załączeniu zmodyfikowany Dodatek nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.04.2011r.

W imieniu Zamawiającego
WICESTAROSTA
Andrzej Plutecki
.....

Załącznik nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT – część drogowa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.350	km	0.350	
				RAZEM	0.350
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
3 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		350*0.06	m3	21.000	
				RAZEM	21.000
4 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3		
		36.75	m3	36.750	
				RAZEM	36.750
5 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 3	m3		
		36.75	m3	36.750	
				RAZEM	36.750
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		350*0.06	m3	21.000	
				RAZEM	21.000
7 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm - uzupełnienie przy krawężniku	m2		
		70*0.5	m2	35.000	
				RAZEM	35.000
9 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm - uzupełnienie przy krawężniku	m2		
		70*0.5	m2	35.000	
				RAZEM	35.000
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI					
10 d.3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		310*5	m2	1550.000	
				RAZEM	1550.000

11 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		350*7.7	m2	2695.000	
				RAZEM	2695.000
12 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		350*7.7	m2	2695.000	
				RAZEM	2695.000
13 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm Krotność = 0.75	m2		
		350*7.7	m2	2695.000	
				RAZEM	2695.000
14 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm	m2		
		350*7.7	m2	2695.000	
				RAZEM	2695.000
15 d.3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m2		
		350*7.7	m2	2695.000	
				RAZEM	2695.000
16 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
17 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 CHODNIK					
18 d.4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.III-IV	m2		
		44*1.5	m2	66.000	
				RAZEM	66.000
19 d.4	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm	m2		
		44*1.5	m2	66.000	
				RAZEM	66.000
20 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		46	m2	46.000	
				RAZEM	46.000
21 d.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
5 INNE					
22 d.5	kalkulacja własna	Przedłużenie przepustu	m		

		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000