



Powiat Radomski

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomski.pl

Radomsko, 25.07.2011 r.

Do:

Zainteresowani Wykonawcy

WP.272.19.05.2011

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „**Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Radziechowice Pierwsze gmina Ładzice, działka nr ewidencyjny 160/1 wraz z instalacją kolektorów słonecznych**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

Pytanie 1

W poz. 22 d.3

„Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian”.

w poz. 23 d.3

„Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką- mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- przyklejenie płyt styropianowych gr. 8cm do ścian” **występuje tylko przyklejenie płyt styropianowych do ścian. A następnie w dalszych pozycjach kosztorysu, tj.**

poz. 24 d.3

„Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach”

poz. 28 d.3

„Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego – Weber - kolor 155C (piaskowy) oraz kolor I,096 (pomarańcz) gr.: 1,5mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- ściany płaskie i powierzchnie poziome” **występuje tylko dodatkowo warstwa siatki oraz zewnętrzna wyprawa elewacyjna. Do pełnego systemu metody lekkiej-mokrej brakuje warstw pośrednich tj.:**

- kołkowanie styropianu
- przyklejenie siatki zbrojącej na całej powierzchni
- nałożenie podkładowej masy gruntującej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

KNR 0-17 2609-01 zawiera następujący zakres robót:

1. Przygotowanie zaprawy klejącej.
2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany.
3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami.
4. Przetarcie przyklejonego styropianu papierem ściernym i odpylenie.
5. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego.
6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży.

KNR 0-23 0932-02 zawiera następujący zakres robót:

1. Ułożenie podkładowej masy tynkarskiej.
2. Przygotowanie zaprawy z gotowej mieszanki.
3. Naniesienie zaprawy, na podłoże pacą stalową.
4. Zatarcie pacą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania żądanej faktury.
5. Zabezpieczenie siatką lub folią przed deszczem lub nadmiernym nasłonecznieniem.

Pytanie 2**w poz. 29 d.3**

„ Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mozaikowych- Weber- kolor M062 (brąz) gr. 1,5mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu-nałożenie podkładowej masy tynkarskiej”

Występuje podkładowa masa gruntująca pod tynk mozaikowy, natomiast w kosztorysie brakuje pozycji nałożenia tynku mozaikowego. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

KNR 0-23 0933-01 zawiera następujący zakres robót:

1. Ułożenie podkładowej masy tynkarskiej.
2. Naniesienie tynku mozaikowego na podłoże warstwą o grubości ziarna przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.
3. Zagładzenie lub zatarcie powierzchni pacą z tworzywa sztucznego w celu wydobycia struktury.
4. Zabezpieczenie siatką lub folią przed deszczem lub nadmiernym nasłonecznieniem.

Pytanie 3

Biorąc pod uwagę to, iż docieplenie styropianem ścian wymaga wykończenia zewnętrznego w postaci tynków lub innych powłok ochronnych proszę o sprawdzenie obmiarów.

Suma doc. styropianem (Poz. d.3 22+23+25) $1030,0+1220,0+351,813= 2601,81m^2$

Suma warstw ochronnych (Poz. d.3 28+29) $2070,89+420,810= 2491,70m^2$

RÓŻNICA $110,11m^2$

Odpowiedź:

Suma warstw ochronnych powinna wynosić:

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - Weber - kolor 155C (piaskowy) oraz kolor L096 (pomarańcz) gr. 1,5 mm = $2181,0 m^2$

- wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynków mozaikowych - Weber - kolor M062 (brąz) gr. 1,5 = $420,810m^2$

Pytanie 4

Proszę o podanie rodzaju papy jaka ma być zastosowana w poz. 32 poz. 32 d.3 „ Pokrycie dachów papą termozgrzewalną”

Odpowiedź:

Należy zastosować papę termozgrzewalną nawierzchniową.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 25.07.2011r.

W imieniu Zamawiającego
z up. STAROSTY
BEATA POKORA
/-/
CZŁONEK ZARZĄDU

.....

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma faksem: nr fax. 44 683 43 35.