



Powiat Radomszczański

97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335

<http://www.radomszczanski.pl>
e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl

Radomsko dnia 22.06.2012r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

WP.272.09.05.2012.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni dla Zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku przy ul. Jagiellońskiej 36 na funkcję Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego wraz z rozbudową i nadbudową budynku”.**

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do SIWZ zadanych przez Wykonawców oraz treść udzielonych odpowiedzi.

Pytanie 1

Niniejszym prosimy o udostępnienie na stronie internetowej czytelnych rysunków z projektów branży sanitarnej, tj. instalacji c.o. wod.- kan., c.w.u. i wentylacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje jedynie zamieszczoną pierwotnie w dodatku nr 13 do SIWZ wersją rysunków z projektów branży sanitarnej w formacie PDF, wersja papierowa przedmiotowych rysunków dostępna jest w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 2

W projekcie instalacji wewnętrznych wod. – kan. brak jest jakichkolwiek informacji na temat przyborów sanitarnych takich jak umywalki, WC, brodziki zlewozmywaki, baterie dla tych przyborów, baterie bezdotykowe. Brak jest typów, opisów np: o standardzie czy wielkości takich przyborów. Prosimy o określenie typów i wielkości lub standardu tych urządzeń np poprzez podanie przykładów urządzeń no: jako umywalka Koło Nova baterie KFA lub równoważne.

Odpowiedź:

W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót Instalacji sanitarnych w dziale 5.1.2. oraz w projekcie instalacji wod.- kan. i c.w.u. w opisie technicznym 5.2. ujęto rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana armatura. (zlewozmywaki ze stali nierdzewnej)

Pytanie 3

Prosimy o podanie szczegółowych wymiarów i parametrów technicznych windy do transportu łóżek szpitalnych, takich jak: wysokość podnoszenia, prędkość, ilość przystanków, wykończenie kabiny, napęd i inne niezbędne do wyceny poz.100 kosztorysu budowlanego, oraz wymiary istniejącego szybu w którym ma być zamontowana winda (brak jakichkolwiek informacji w dokumentacji technicznej).

Odpowiedź:

1. Parametry dźwigu przeznaczonego do transportu łóżek szpitalnych i osób niepełnosprawnych:

- kabina: sugerowany wymiar 2600mmx1700mm h=2200mm,
- udźwig nominalny: 1000 kg – 13 osób,
- prędkość nie mniejsza niż 0,60 m/s,
- ilość przystanków n=3,
- ilość drzwi szybowych: 3,
- ilość dojeżdż do kabiny: 1 – kabina nieprzelotowa,
- wysokość podnoszenia: ≈6,60m,
- wentylacja: mechaniczna,
- standard wykonania kabiny i drzwi blacha nierdzewna satyna,
- podłoga: wykładzina antypoślizgowa,
- system łączności: moduł do centrali telefonicznej,

Po likwidacji ściany oddzielającej szyby windy wymiary szybu wynoszą ≈ 4900x2200mm.

Pytanie 4

Czy Zamawiający potwierdza założoną w opisie technicznym i przedmiarze robót technologię wykonania posadzek z wykładziny PCV na istniejących starych płytkach bez ich skucia, wykonania nowej warstwy wyrównawczej i wylewki samopoziomującej (robi to tylko na 5% starej powierzchni)? A co z różnicami w poziomach pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, estetyką i jakością wykonania oraz pięcioletnim okresem gwarancji? Dlatego jeszcze raz prosimy o podanie technologii w jakiej należy ułożyć wykładziny PCV?

Odpowiedź:

Zmianie ulega technologia wykonania wykładziny PCW.

Planowane jest zerwanie posadzki z płytek ceramicznych wraz ze skuciem nierówności, wykonanie nowej posadzki z zaprawy cementowej i wylewki samopoziomującej. W pomieszczeniach mokrych przewiduje się wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwodnej pod wykładzinę PCW.

Dodatkowo w pomieszczeniach w których występują urządzenia elektroniczne planuje się położenie wykładzin z tworzyw sztucznych rozpraszających ładunki elektrostatyczne

W związku z tym w przedmiarze robót zmianie ulega pkt. nr 2 w dziale nr 2 (PARTER NIŻSZY) i w dziale nr 3 (PARTER WYŻSZY).

Pytanie 5

Czy Zamawiający nie daje dodatkowej izolacji przeciw wodnej w pomieszczeniach mokrych? Jeżeli tak to prosimy uzupełnić przedmiar o niezbędne roboty z tym związane, tak aby wyceny wszystkich Wykonawców były porównywalne.

Odpowiedź:

Przewiduje się wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwodnej pod wykładzinę PCW w pomieszczeniach mokrych, pozycja nr 48, 130 poprawionego przedmiaru robót.

Pytanie 6

Czy Zamawiający potwierdza założoną w opisie technicznym i przedmiarze robót technologię wykonania robot malarskich tj. 2x farba na istniejących starych, chropowatych tynkach cementowo-wapiennych , tylko po zmyciu starej farby i zaprawieniu rys i wyrównaniu sfalowań gipsem (bez gładzi gipsowej i gruntowania) ?

Odpowiedź:

Na starych tynkach planuje się wykonanie gładzi gipsowej po uprzednim zeszkrobaniu i zmyciu starej farby z zaszpachlowaniem nierówności, zagruntowanie powierzchni i malowanie farbami lateksowymi.

W związku z tym w poprawionym przedmiarze robót zmianie ulega pkt. nr 5 w dziale nr 2 (PARTER NIŻSZY) i pkt. nr 6 w dziale nr 3 (PARTER WYŻSZY).

Pytanie 7

Czy wymienione w projekcie technicznym okna i drzwi, oznaczone jako „istniejące” nie podlegają wymianie ?

Odpowiedź:

Drzwi i okna oznaczone jako istniejące nie podlegają wymianie z wyjątkiem głównych drzwi wejściowych.

Pytanie 8

W projekcie występuje okno O4 o wym. 900x1800mm EI 60 Fix w ilości 2 sztuk, natomiast nie ma go w przedmiarze robót. Czy należy ująć te okno w wycenie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót .

Odpowiedź:

Okna oznaczone jako O4 o wym. 900x1800mm EI 60 Fix to okna które podlegają wycenie. Należy wykuć z muru istniejące okna i po wstawieniu nowych odtworzyć izolację i kolorystykę elewacji w miejscu wykuć.

W związku z tym w przedmiarze robót dodano pozycje nr 135, 136, 137.

Pytanie 9

Prosimy o dokładne określenie parametrów drzwi wewnętrznych z płyty MDF (kolor, grubość płyty, okleina , przykładowy producent itp.)?

Odpowiedź:

Drzwi wewnętrzne z płyty MDF, okleina CPL lub równoważna grubości 0,2-0,7mm, proponowane kolory to: biały, buk, olcha (do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji).

Pytanie 10

W zestawieniu występują drzwi oznaczone jako Dw13 z płyty HDF, lakierowane. Prosimy o podanie, gdzie będą montowane te drzwi (brak oznaczenia na rzutach), oraz podanie bliższych i dokładnych parametrów technicznych, jak i przykładowego producenta.

Odpowiedź:

Drzwi oznaczone jako Dw13 z płyty HDF będą montowane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Skrzydło pokryte jest ekologicznym lakierem wodnym. Wentylacja za pomocą tulei lub kratki wentylacyjnej, kolor: biały, buk, olcha (do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji).

Pytanie 11

W opisie technicznym napisane jest, że otwory okienne należy zaopatrzyć w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie. Brak jest takich urządzeń w przedmiarze robót. Jeżeli należy ująć je w wycenie to prosimy o podanie co to za urządzenia, podać ich ilość i dokładne parametry techniczne.

Odpowiedź:

Montaż urządzeń eliminujących nadmierne nasłonecznienie jest przedmiotem odrębnego postępowania i nie podlega wycenie.

Pytanie 12

Prosimy o podanie jaką ilość sufitu należy zdemontować w pozycji nr 69 (1 kpl to za mało informacji, aby rzetelnie wycenić tę pozycję)? Czy należy ponownie zmontować ten sufit? Prosimy o wyjaśnienie tej pozycji do wyceny.

Odpowiedź:

Ilość sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych do usunięcia bez ponownego montażu zgodnie z pozycjami nr 73, 159 poprawionego przedmiaru robót tj. parter niski: 972,06 m², parter wysoki: 147,88 m².

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że na ścianach występować będą tylko płytki stare (istniejące) po uprzednim ich oczyszczeniu i odtłuszczeniu (poz. 65) ?

Odpowiedź:

Stare płytki na ścianach pozostają jedynie w pomieszczeniu nr 6- schowek porządkowy na niskim parterze, zgodnie z poprawionym przedmiarem robót pozycja nr 69.

Pytanie 14

Jakie płyty gipsowe należy zastosować w sufitach podwieszonych w poz. nr 70 i 143? Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Płyta gipsowo-kartonowa zwykła gr. 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, zmywalnia) płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm impregnowane w kolorze zielonym (poz. 74 i 160 wg. poprawionego przedmiaru robót).

Pytanie 15

W pozycji nr 71 występują sufity z wypełnieniem konstrukcji płytami mineralnymi. Prosimy o podanie parametrów technicznych tych płyt (nazwę , przykładowego producenta) niezbędnych do prawidłowej wyceny pozycji.

Odpowiedź:

Płyty wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Powinny posiadać gładką białą powierzchnię, tylni welon z włókna szklanego oraz pomalowane krawędzie boczne. Jeden standardowy moduł płyt 600x600mm w krawędzi A.

Pytanie 16

W pozycjach nr 95 i 211 występuje montaż pochwyty z PCV. Jak należy to rozumieć ? Czy istnieją pochwyty stalowe i należy je obłożyć okładziną PCV, czy należy zamontować nowe stalowe i obłożyć PCV ? Prosimy o dokładne podanie co należy i z jakiego materiału wycenić w tych pozycjach?

Odpowiedź:

Na korytarzach i holach należy wykonać nowe poręcze z PCV montowane na uchwytych aluminiowych. Kolor do ustalenia z Inwestorem. (poz. 103, 230 wg. poprawionego przedmiaru robót).

Pytanie 17

W pozycjach nr 40 i 114 występuje zerwanie cokołka cementowego w ilościach 1317,95 mb i 1368,34 mb , natomiast nie ma żadnych uzupełnień i naprawy tych miejsc pod wywiniecie cokołka z wykładziny PCV (np. wyrównania powierzchni klejem). Jak wywinąć wykładzinę na nierówną powierzchnię ścian? Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru o niezbędne roboty.

Odpowiedź:

W związku z brakiem prac dotyczących uzupełnienia miejsc po zerwaniu cokołka cementowego do przedmiaru robót zostają dodane pozycje nr 40, 122 dotyczące wyrównania ścian po w/w pracach.

Pytanie 18

Zamawiający zakłada w przedmiarze robót ,że skucia podłoża i uzupełnienie podłoża na 5 % ogółu powierzchni , natomiast uzupełnienie tynków na 10% ogółu powierzchni. Ponieważ jest to remont pytamy co w przypadku, gdy powierzchni do skucia i uzupełnień będzie więcej niż to założył Zamawiający w przedmiarze robót?

Odpowiedź:

Posadzki na parterze niskim i wysokim zgodnie z technologią opisaną powyżej w pkt. 2. Przewidywana powierzchnia tynków do skucia pozostaje na poziomie 10%.

Pytanie 19

Z jakiej stali należy wykonać balustrady w poz. nr 173 i nr 190 kosztorysu ofertowego (zwykła, malowana olejno, malowana proszkowo, ocynkowana, nierdzewna itp.)?

Odpowiedź:

Balustrady zewnętrzne pozycja nr 192 poprawionego przedmiaru robót należy wykonać ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - kolor niebieski.

Balustrady stalowe wewnętrzne pozycja nr 209 poprawionego przedmiaru robót należy wykonać ze stali zwykłej malowanej farbą olejną (kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji).

Ponadto Zamawiający dodaje pozycje pominięte w pierwotnej wersji przedmiaru robót:

- 1. Poz. nr 140 Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu - kolor niebieski.**
- 2. Poz. nr 141 Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych aluminiowych wejściowych wykonanych szklonych, kolor niebieski.**
- 3. Poz. nr 158 Dwukrotne odgrzybianie stropów o pow. ponad 5 m2 metoda smarowania**
- 4. Poz. nr 138 Montaż siłowników w oknie oddymiającym 180/180 na klatce schodowej- wysoki parter pomieszczenie nr 51.**
- 5. Poz. nr 235 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża- brodzik i fartuch wokół umywalek.**
- 6. Poz. nr 236 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- brodzik i fartuch wokół umywalek.**
- 7. Poz. nr 237 wewn. gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach- potrącenie o powierzchnię na której układane są płytki.**
- 8. Poz. nr 238 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian- potrącenie o powierzchnię na której układane są płytki.**
- 9. W związku ze zmianą technologii wykonania posadzki zmianie ulegają obmiary dotyczące wywozu i utylizacji gruzu- pozycja nr 109, 110, 111, 239, 240, 241.**
- 10. Zmianie ulega technologia wykonania posadzki na schodach zewnętrznych i rampie- pozycje 187, 191. Planuje się wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej antypoślizgowej zamiast okładziny z płytek ceramicznych.**

Załączniki:

- 1- poprawiony przedmiar robót – dod. Nr. 4 do SIWZ (branża budowlana)**

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

IV. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.06.2012r.

W imieniu Zamawiającego

CZŁONEK ZARZĄDU

/-/

Beata Pokora

.....

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni dla za-
plecza Szpitala Powiatowego na funkcję zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego wraz z rozbudową i nadbudową
budynku
ADRES INWESTYCJI : Działki nr ewid. 182/1 i 182/3 obręb 33, 97-500
Radomsko, ul. Jagiellońska 36
INWESTOR : Powiat Radomszczański
ADRES INWESTORA : ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
DATA OPRACOWANIA : 06.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIWNICA			
1.1		Ściany			
1 d.1. 0349-04 1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m³		
		9 Winda- piwnica, parter niższy i wyższy 1.336*10.22	m³	13.654	
		12 Hol (1.22+0.28+3.48)*2.66*0.12	m³	1.590	
				RAZEM	15.244
2 d.1. 0304-02 1 analogia	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento- wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 24cm	m³		
		1 Hol (3.1*2.66-1.3*2.1)*0.24	m³	1.324	
		4 Hol (5.08*2.66-1.4*2.1)*0.24	m³	2.537	
				RAZEM	3.861
3 d.1. 0304-02 1 analogia	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento- wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 20cm	m³		
		28 Winda- piwnica, parter niższy i wyższy 1.05*2*2.6*3*0.2	m³	3.276	
				RAZEM	3.276
4 d.1. 0126-05 1	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1.7*2	m	3.400	
				RAZEM	3.400
1.2		Posadzki			
5 d.1. 1406-03 2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych- obniżenie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1. 0211-03 2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m²		
		15	m²	15.000	
				RAZEM	15.000
7 d.1. 1106-01 2	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m²		
		15	m²	15.000	
				RAZEM	15.000
8 d.1. 1106-03 2	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m²		
		15	m²	15.000	
				RAZEM	15.000
9 d.1. 1118-08 2	KNR 2-02	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto- dą zwykłą	m²		
		15	m²	15.000	
				RAZEM	15.000
10 d.1. 0809-04 2 analogia	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek terakotowych	m²		
		11 Komunikacja,schody 7.74*0.05	m²	0.387	
		1 Hol 131.15*0.05	m²	6.558	
		4 Hol 35.23*0.05	m²	1.762	
		10 Hol 59.8*0.05	m²	2.990	
		12 Hol 49.44*0.05	m²	2.472	
				RAZEM	14.169
11 d.1. 0810-03 2 analogia	KNR 4-01	Uzupełnienie cokolków z płytek terakotowych	m		
		11 Komunikacja,schody (2.7*2+5.75*2)*0.05	m	0.845	
		1 Hol			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(36.04*2+9.12*2)*0.05 4 Hol	m	4.516	
		(2.41*2.59+5.48+6.4+1.93+1.55)*0.05 10 Hol	m	1.080	
		18.3*2*0.05 12 Hol	m	1.830	
		(8.1+3.67+9.3+1.89+1.79)*0.05	m	1.238	
				RAZEM	9.509
12	KNR 4-01	Wymiana posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek tera-	m ²		
d.1.	0811-03	kotowych			
2	analogia	11 Komunikacja,schody			
		7.74*0.05	m ²	0.387	
		1 Hol			
		131.15*0.05	m ²	6.558	
		4 Hol			
		35.23*0.05	m ²	1.762	
		10 Hol			
		59.8*0.05	m ²	2.990	
		12 Hol			
		49.44*0.05	m ²	2.472	
				RAZEM	14.169
13	KNR 4-01	Wymiana cokolików o dług.do 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych	m		
d.1.	0812-03				
2	analogia	11 Komunikacja,schody			
		(2.7*2+5.75*2)*0.05	m	0.845	
		1 Hol			
		(36.04*2+9.12*2)*0.05	m	4.516	
		4 Hol			
		(2.41*2.59+5.48+6.4+1.93+1.55)*0.05	m	1.080	
		10 Hol			
		18.3*2*0.05	m	1.830	
		12 Hol			
		(8.1+3.67+9.3+1.89+1.79)*0.05	m	1.238	
				RAZEM	9.509
1.3		Stolarka okienna i drzwiowa			
14	KNR 2	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych o zwiększonej odporności ogniowej EIC 120	szt		
d.1.	1103-01				
3	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
d.1.	1025-01				
3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-02	Drzwi jednoskrzydłowe pełne wewnętrzne z płyty MDF o zwiększonej odporności ogniowej EIC 30	m ²		
d.1.	1040-01				
3	analogia	1.2*2.05	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
17	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o podwyższonej odporności ogniowej EIC 120	m ²		
d.1.	1040-02				
3	analogia	1.3*2.05	m ²	2.665	
				RAZEM	2.665
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
d.1.	1209-10				
3	analogia	1.4*2.95+0.61*1.45+(1.11+1.01*5+1*2+1.3*2+1.41*3+0.81)*2.05	m ²	37.405	
				RAZEM	37.405
19	KNR 4-01	Wymiana zamków drzwiowych zwykłych	szt.		
d.1.	0920-24				
3		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
1.4		Tynki			
20	KNR-W 4-01	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1.	0322-10				
4		(1.4+2.05*4+1.3)*2	m	21.800	
				RAZEM	21.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.1. 4	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) Komunikacja/ schody- wszystkie kondygnacje (2.7*2+5.75*2)*2.66+7.74*3)*0.1 1 Hol (36.04*2+9.12*2)*2.66+131.15)*0.1 4 Hol (2.41*2.59+5.48+6.4+1.93+1.55)*2.66+35.23)*0.1 12 Hol (8.1+3.67+9.3+1.89+1.79)*2.66+49.44)*0.1	m ² m ² m ² m ² m ²	 6.817 37.140 9.269 11.528	
				RAZEM	64.754
1.5		Prace malarskie			
22 d.1. 5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Komunikacja/ schody- wszystkie kondygnacje 7.74*3 1 Hol 131.15 12 Hol 49.44 4 Hol 35.23	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23.220 131.150 49.440 35.230	
				RAZEM	239.040
23 d.1. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności- sufity Komunikacja/ schody- wszystkie kondygnacje 7.74*3 1 Hol 131.15 12 Hol 49.44 4 Hol 35.23	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23.220 131.150 49.440 35.230	
				RAZEM	239.040
24 d.1. 5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności- ściany Komunikacja/ schody- wszystkie kondygnacje (2.7*2+5.75*2)*2.66 1 Hol (36.04*2+9.12*2)*2.66 4 Hol (2.41*2.59+5.48+6.4+1.93+1.55)*2.66 12 Hol (8.1+3.67+9.3+1.89+1.79)*2.66	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 44.954 240.251 57.461 65.835	
				RAZEM	408.501
25 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- sufity Komunikacja/ schody- wszystkie kondygnacje 7.74*3 1 Hol 131.15 12 Hol 49.44 4 Hol 35.23	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23.220 131.150 49.440 35.230	
				RAZEM	239.040
26 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2- ściany Komunikacja/ schody- wszystkie kondygnacje (2.7*2+5.75*2)*2.66 1 Hol (36.04*2+9.12*2)*2.66 4 Hol (2.41*2.59+5.48+6.4+1.93+1.55)*2.66 12 Hol (8.1+3.67+9.3+1.89+1.79)*2.66	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 44.954 240.251 57.461 65.835	
				RAZEM	408.501
27 d.1. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Komunikacja/ schody- wszystkie kondygnacje	m ²	23.220	
		7.74*3			
		1 Hol	m ²	131.150	
		131.15			
		12 Hol	m ²	49.440	
		49.44			
		4 Hol	m ²	35.230	
		35.23			
				RAZEM	239.040
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
5		Komunikacja/ schody- wszystkie kondygnacje	m ²	44.954	
		(2.7*2+5.75*2)*2.66			
		1 Hol	m ²	240.251	
		(36.04*2+9.12*2)*2.66			
		4 Hol	m ²	57.461	
		(2.41*2.59+5.48+6.4+1.93+1.55)*2.66			
		12 Hol	m ²	65.835	
		(8.1+3.67+9.3+1.89+1.79)*2.66			
				RAZEM	408.501
1.6		Usunięcie i wywóz gruzu			
29	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1.	0106-05				
6		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
30	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.	1103-04				
6		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
31	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1.	1103-05				
6		Krotność = 10	m ³	0.750	
		0.75			
				RAZEM	0.750
32	kalk. własna	Oplata utylizacyjna za gruz	m ³		
d.1.					
6		0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
2		PARTER NIŻSZY			
2.1		Ściany			
33	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.2.	0349-04				
1		2 Sala rehabilitacyjna	m ³	4.353	
		((9.30+0.81+3.58)*2.65)*0.12			
		30 Komunikacja	m ³	1.452	
		(2.46+2.58)*2.40*0.12	m ³	0.663	
		2.58*2.14*0.12	m ³	3.492	
		1.675*2.25-1.1*2.1*0.12	m ³	1.973	
		6.325*2.6*0.12	m ³	0.634	
		1.1*2*2.4*0.12	m ³		
		7 Kaplica	m ³	1.285	
		(4.15*2.58)*0.12			
		8 Wentylatorownia nawiewna	m ³	5.726	
		11.93*2*0.24			
		24 Szatnia czysta personelu medycznego			
		(5.88+3.73+0.28)*2*0.24-0.61*1*0.24.45+(3.82+0.715)*2.55*0.12			
		25 Umywalnia personelu medycznego	m ³	2.260	
		(3.7+2.15+2.2855)*2.55*0.12-0.91*2.1*0.12			
		31 Komunikacja	m ³	2.691	
		(2.67+2.06+1.94*2+1.45-1*2.05)*2.8*0.12			
		11 Gabinet do psychoterapii	m ³	2.468	
		(2.72+6.09)*2.8*0.12-2*1*2.05*0.12			
		27 Pomieszczenie socjalne całego personelu	m ³	0.245	
		0.85*2.4*0.12			
		17 Hol	m ³	1.373	
		3.51*3.26*0.12			
				RAZEM	28.615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 50cm	m ³		
d.2.	0304-02				
1	analogia	0.9*1.8*7*0.5	m ³	5.670	
				RAZEM	5.670
35	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-wo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 29cm	m ³		
d.2.	0304-02				
1	analogia	2.61*3.26*0.29	m ³	2.467	
				RAZEM	2.467
36	KNR 2-02	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych gr.12cm	m ²		
d.2.	0121-03				
1		2 Sala rehabilitacyjna (9.3+1.255+8.28+1.11)*3	m ²	59.835	
		5.88*3.2-1*2.05*2	m ²	14.716	
		35 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		2.49+3.21*2.5	m ²	10.515	
		7 Kaplica			
		1.11*2.1*0.12	m ²	0.280	
		10 Gabinet terapii zajęciowej			
		1.53*3*0.12	m ²	0.551	
		(3.95+1.18)*3	m ²	15.390	
		30 Komunikacja			
		3.83*2.6	m ²	9.958	
		0.53*2.2	m ²	1.166	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		1.5*2.8	m ²	4.200	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		3.8*2.8	m ²	10.640	
		15 Wentylatorownia nawiewna			
		(3.08+0.65)*3.10	m ²	11.563	
		20 Agregatorownia			
		3.93*2.64	m ²	10.375	
		22 Umywalnia personelu rehabilitacji			
		(2.47*0.37)*2.5	m ²	2.285	
		8 Wentylatorownia nawiewna			
		(5.48+5.6)*3.1	m ²	34.348	
		25 Umywalnia personelu medycznego			
		1.8*2.5-0.9*2.05	m ²	2.655	
		0.81*2.05	m ²	1.661	
		6.16*2.5-0.9*2.05	m ²	13.555	
		2.285*2.5-0.9*2.05	m ²	3.868	
		1.26*2*2.5	m ²	6.300	
		17 Hol			
		8.35*3.1	m ²	25.885	
				RAZEM	239.746
37	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.2.	0126-05				
1		1.3*3+1.2*7+1.31+1.6	m	15.210	
				RAZEM	15.210
38	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	m ²		
d.2.	2010-03				
1		22 umywalnia personelu rehabilitacji			
		1*2.5	m ²	2.500	
		2 Sala rehabilitacyjna			
		1.5*2.2*3	m ²	9.900	
				RAZEM	12.400
2.2		Posadzki			
39	KNR 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.2.	0804-08				
2		1 Komunikacja- schody			
		7.74	m	7.740	
		2 Sala rehabilitacyjna			
		195.4	m	195.400	
		3 Pom. gospodarcze			
		93.85	m	93.850	
		4 Komunikacja			
		20.27	m	20.270	
		5 Rozdzielnia NN			
		17.19	m	17.190	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6 Schowek porządkowy 14.76	m	14.760	
		7 Kaplica 36.77	m	36.770	
		8 Wentylatorownia nawiewna 77.50	m	77.500	
		9 Magazyn sprzętu do rehabilitacji 32.53	m	32.530	
		10 Gabinet do terapii zajęciowej 51.50	m	51.500	
		11 Gabinet do psychoterapii 33.16	m	33.160	
		12 Magazyn bielizny czystej 14.01	m	14.010	
		13 Magazyn bielizny brudnej 8	m	8.000	
		14 Pomieszczenie na odpady medyczne 5.58	m	5.580	
		15 Wentylatorownia nawiewna 95.54	m	95.540	
		16 Komora kurzowa 7.88	m	7.880	
		17 Hol 73.51	m	73.510	
		18 Promorte 13.23	m	13.230	
		19 Magzayn sprzętu med 13.19	m	13.190	
		20 Agregatorownia 9.61	m	9.610	
		21 Szatnia czysta personelu rehabilitacji 8.23	m	8.230	
		22 Umywalnia personelu rehabilitacji 4.54	m	4.540	
		23 Szatnia brudna personelu rehabilitacji 3.63	m	3.630	
		24 Szatnia czysta personelu medycznego 19.04	m	19.040	
		25 Umywalnia personelu medycznego 13.71	m	13.710	
		26 Szatnia brudna personelu medycznego 16.97	m	16.970	
		27 Pomieszczenie socjalne całego personelu 16.17	m	16.170	
		29 Komunikacja, schody 7.49	m	7.490	
		30 Komunikacja 208.24	m	208.240	
		31 Komunikacja 51.33	m	51.330	
		32 Komunikacja 125.54	m	125.540	
		33 Komunikacja, schody 14.40	m	14.400	
		35 Pom. higieniczno- sanitarne 7.44	m	7.440	
				RAZEM	1317.950
40	KNR 4-01 d.2. 0803-04 2 analogia	Wyrównanie ściany po skuciu cokołków cementowych R=0,5 1317.95	m m	 1317.950	
				RAZEM	1317.950
41	KNR 4-04 d.2. 0504-03 2 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i lastrykowych 1 Komunikacja- schody 7.74 2 Sala rehabilitacyjna 195.4 3 Pom. gospodarcze 93.85 4 Komunikacja 20.27 5 Rozdzielnia NN 17.19 6 Schowek porządkowy	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7.740 195.400 93.850 20.270 17.190	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14.76	m ²	14.760	
		7 Kaplica			
		36.77	m ²	36.770	
		8 Wentylatorownia nawiewna			
		77.50	m ²	77.500	
		9 Magazyn sprzętu do rehabilitacji			
		32.53	m ²	32.530	
		10 Gabinet do terapii zajęciowej			
		51.50	m ²	51.500	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		33.16	m ²	33.160	
		12 Magazyn bielizny czystej			
		14.01	m ²	14.010	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		8	m ²	8.000	
		14 Pomieszczenie na odpady medyczne			
		5.58	m ²	5.580	
		15 Wentylatorownia nawiewna			
		95.54	m ²	95.540	
		16 Komora kurzowa			
		7.88	m ²	7.880	
		17 Hol			
		73.51	m ²	73.510	
		18 Promorte			
		13.23	m ²	13.230	
		19 Magazyn sprzętu med			
		13.19	m ²	13.190	
		20 Agregatorownia			
		9.61	m ²	9.610	
		21 Szatnia czysta personelu rehabilitacji			
		8.23	m ²	8.230	
		22 Umywalnia personelu rehabilitacji			
		4.54	m ²	4.540	
		23 Szatnia brudna personelu rehabilitacji			
		3.63	m ²	3.630	
		24 Szatnia czysta personelu medycznego			
		19.04	m ²	19.040	
		25 Umywalnia personelu medycznego			
		13.71	m ²	13.710	
		26 Szatnia brudna personelu medycznego			
		16.97	m ²	16.970	
		27 Pomieszczenie socjalne całego personelu			
		16.17	m ²	16.170	
		29 Komunikacja, schody			
		7.49	m ²	7.490	
		30 Komunikacja			
		208.24	m ²	208.240	
		31 Komunikacja			
		51.33	m ²	51.330	
		32 Komunikacja			
		125.54	m ²	125.540	
		33 Komunikacja, schody			
		14.40	m ²	14.400	
		35 Pom. higieniczno- sanitarne			
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	1317.950
42	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.2.	0211-03				
2		1317.95	m ²	1317.950	
				RAZEM	1317.950
43	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2.	1102-02				
2		1317.95	m ²	1317.950	
				RAZEM	1317.950
44	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.2.	1102-03	Krotność = 2			
2		1317.95	m ²	1317.950	
				RAZEM	1317.950
45	KNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.2.	1208-01				
2	analogia	1317.95	m ²	1317.950	
				RAZEM	1317.950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1	m ²		
d.2.	1208-02	mm grubości w zakresie 2-10 mm			
2		Krotność = 8			
		1317.95	m ²	1317.950	
				RAZEM	1317.950
47	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.2.	1112-05	PCW przeznaczone do obiektów szpitalnych z wywinięciem na ścianę na wyso-			
2	analogia	kość 15cm			
		Krotność = 1.15			
		1 Komunikacja- schody			
		7.74	m ²	7.740	
		3 Pom. gospodarcze			
		93.85	m ²	93.850	
		4 Komunikacja			
		20.27	m ²	20.270	
		6 Schowek porządkowy			
		14.76	m ²	14.760	
		7 Kaplica			
		36.77	m ²	36.770	
		8 Wentylatorownia nawiewna			
		77.50	m ²	77.500	
		9 Magazyn sprzętu do rehabilitacji			
		32.53	m ²	32.530	
		10 Gabinet do terapii zajęciowej			
		51.50	m ²	51.500	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		33.16	m ²	33.160	
		12 Magazyn bielizny czystej			
		14.01	m ²	14.010	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		8	m ²	8.000	
		14 Pomieszczenie na odpady medyczne			
		5.58	m ²	5.580	
		15 Wentylatorownia nawiewna			
		95.54	m ²	95.540	
		16 Komora kurzowa			
		7.88	m ²	7.880	
		17 Hol			
		73.51	m ²	73.510	
		18 Promorte			
		13.23	m ²	13.230	
		19 Magazyn sprzętu med			
		13.19	m ²	13.190	
		20 Agregatorownia			
		9.61	m ²	9.610	
		21 Szatnia czysta personelu rehabilitacji			
		8.23	m ²	8.230	
		22 Umywalnia personelu rehabilitacji			
		4.54	m ²	4.540	
		23 Szatnia brudna personelu rehabilitacji			
		3.63	m ²	3.630	
		24 Szatnia czysta personelu medycznego			
		19.04	m ²	19.040	
		25 Umywalnia personelu medycznego			
		13.71	m ²	13.710	
		26 Szatnia brudna personelu medycznego			
		16.97	m ²	16.970	
		27 Pomieszczenie socjalne całego personelu			
		16.17	m ²	16.170	
		29 Komunikacja, schody			
		7.49	m ²	7.490	
		30 Komunikacja			
		208.24	m ²	208.240	
		31 Komunikacja			
		51.33	m ²	51.330	
		32 Komunikacja			
		125.54	m ²	125.540	
		33 Komunikacja, schody			
		14.40	m ²	14.400	
				RAZEM	1097.920
48	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.2.	0602-01				
2	analogia				
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-02 d.2. 1112-01 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe antypoślizgowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych z wywinięciem na ścianę na wysokość 15cm Krotność = 1.15 35 Pom. higieniczno- sanitarne 7.44	m ² m ²	 7.440	 7.440
				RAZEM	7.440
50	KNR 2-02 d.2. 1112-01 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe rozpraszające ładunki elektrostatyczne z wywinięciem na ścianę na wysokość 15cm Krotność = 1.15 5 Rozdzielnia NN 17.19 2 Sala rehabilitacyjna 195.4	m ² m ² m ²	 17.190 195.400	
				RAZEM	212.590
2.3		Stolarka okienna i drzwiowa			
51	KNR 4-01 d.2. 0329-03 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1*3*2.1*0.12+1.1*2.1*0.12+1.1*2.1*0.12	m ³ m ³	 1.310	 1.310
				RAZEM	1.310
52	KNR 4-01 d.2. 0354-09 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2- demontaż drzwi 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
53	KNR 4-01 d.2. 0354-09 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2- przedstawienie drzwi 8 Wentylatorownia nawiewna 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.2. 0354-10 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2- dmontaż drzwi 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
55	KNR 2-02 d.2. 1016-05 3	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
56	KNR-W 2-02 d.2. 1025-01 3	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
57	KNR 2 d.2. 1104-04 3	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykonanych pełnych 1.54*2.05+1.38*2.05	m ² m ²	 5.986	 5.986
				RAZEM	5.986
58	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 3 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o podwyższonej odporności ogniowej EI 30 1.3*2.05*2	m ² m ²	 5.330	 5.330
				RAZEM	5.330
59	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 3 analogia	Drzwi dymoszczelne dwuskrzydłowe 1.9*2.95+1.5*2.05*2	m ² m ²	 11.755	 11.755
				RAZEM	11.755
60	KNR-W 2-02 d.2. 1040-02 3 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o podwyższonej odporności ogniowej EI 60 1.9*2.95	m ² m ²	 5.605	 5.605
				RAZEM	5.605
61	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 3 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe pełne wewnętrzne z płyty MDF o zwiększonej odporności ogniowej EI 60 1.01*2.05	m ² m ²	 2.071	 2.071
				RAZEM	2.071

[illegible]

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.5*2+3.1*2)*2.5	m ²	28.000	
		9 Magazyn sprzętu do rehabilitacji			
		(6.4+3.2+6.3)*2.5	m ²	39.750	
		6 Schowek porządkowy			
		(5.6+2.78)*3.24	m ²	27.151	
		3 Pomieszczenie gospodarcze			
		(12+6+2.55)*2.6	m ²	53.430	
		30 Komunikacja			
		(37.88+11.88+15)*2*2.4	m ²	310.848	
		17 Hol			
		(6.4+5.88)*2*3.26	m ²	80.066	
		27 Pom. socjalne			
		(6.4+2.4)*2*2.5	m ²	44.000	
		26 Szatnia brudna personelu medycznego			
		(5.88+3.12)*2*2.5	m ²	45.000	
		7 Kaplica			
		(7.53+5.36+1.21)*2*2.6	m ²	73.320	
		14 Pom. na odpady medyczne			
		(3.28+1.67)*2* 2.5	m ²	24.750	
		10 Gabinet do terapii zajęciowej			
		((10+5.88)*2-0.9-1.3)*3-0.9*1.5*4	m ²	83.280	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		(6.09+5.68)*2*2.8-1.8*1.5	m ²	63.212	
		31 Komunikacja			
		(6.52+6+5.88+7.99+3.08+16.71)*2*2.6-1.8*1.5*4-2*2.1*4	m ²	212.536	
		29 Komunikacja/ schody			
		15.94*3.24	m ²	51.646	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		(2.13+3.8)*2*2.8	m ²	33.208	
		12 Magazyn bielizny czystej			
		(4.08+3.8)*2*2.4	m ²	37.824	
		18 Promorte			
		(3.58+3.8)*2*2.64	m ²	38.966	
		19 Magazyn sprzętu medycznego i pomocniczego			
		(3.48+4.25+)*2*2,8			
		22 Umywalnia			
		4.47*2*2.5	m ²	22.350	
		23 Szatnia brudna			
		4.25*2*2.5	m ²	21.250	
		21 Szatnia czysta			
		(3.93+2.07)*2*2.5	m ²	30.000	
		32 Komunikacja			
		(17.08+1.85)*2*2.65-1.8*1.5*4	m ²	89.529	
				RAZEM	1560.296
2.5		Sufity			
73	d.2. kalk. własna	Demontaż sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych w celu poprowadzenia nowych instalacji	m ²		
5					
		2 Sala rehabilitacyjna			
		195.4	m ²	195.400	
		3 Pom. gospodarcze			
		93.85	m ²	93.850	
		7 Kaplica			
		36.77	m ²	36.770	
		9 Magazyn sprzętu rehabilitacji			
		32.53	m ²	32.530	
		10 Gabinet terapii zajęciowej			
		51.5	m ²	51.500	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		33.16	m ²	33.160	
		12 Magazyn bielizny czystej			
		14.01	m ²	14.010	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		8	m ²	8.000	
		14 Pom. na odpady medyczne			
		5.58	m ²	5.580	
		18 Promorte			
		13.23	m ²	13.230	
		19 Mag. sprzętu			
		13.19	m ²	13.190	
		21 Szatnia			
		8.23	m ²	8.230	
		22 Umywalnia			
		4.54	m ²	4.540	
		23 Szatnia			
		3.63	m ²	3.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24 Szatnia 19.04 25 Umywalnia 13.71 26 Szatnia 16.97 27 Pom. socjalne 16.17 30 Komunikacja 208.24 31 Komunikacja 51.33 32 Komunikacja 125.54 35 Pom. higieniczno-sanitarne 7.44	m ² 	19.040 	
				RAZEM	972.060
74 d.2. 5	NNRNKB 202 2701-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipso-wymi 14 Pom. na odpady medyczne 5.58 21 Szatnia 8.23 22 Umywalnia 4.54 23 Szatnia 3.63 24 Szatnia 19.04 25 Umywalnia 13.71 26 Szatnia 16.97 27 Pom. socjalne 16.17 35 Pom. higieniczno-sanitarne 7.44	m ² 	 	
				RAZEM	95.310
75 d.2. 5	NNRNKB 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-kien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 i 120 cm 2 Sala rehabilitacyjna 195.4 3 Pom. gospodarcze 93.85 7 Kaplica 36.77 9 Magazyn sprzętu rehabilitacji 32.53 10 Gabinet terapii zajęciowej 51.5 11 Gabinet do psychoterapii 33.16 12 Magazyn bielizny czystej 14.01 13 Magazyn bielizny brudnej 8 18 Promorte 13.23 19 Mag. sprzętu 13.19 30 Komunikacja 208.24 31 Komunikacja 51.33 32 Komunikacja 125.54	m ² 	 	
				RAZEM	876.750
2.6		Prace malarskie			
76 d.2. 6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2 Sala rehabilitacyjna 195.4 3 Pom. gospodarcze	m ² 	 	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		93.85	m ²	93.850	
		6 Schowek porządkowy			
		14.76	m ²	14.760	
		7 Kaplica			
		36.77	m ²	36.770	
		9 Magazyn sprzętu rehabilitacji			
		32.53	m ²	32.530	
		10 Gabinet terapii zajęciowej			
		51.5	m ²	51.500	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		33.16	m ²	33.160	
		12 Magazyn bielizny czystej			
		14.01	m ²	14.010	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		8	m ²	8.000	
		14 Pom. na odpady medyczne			
		5.58	m ²	5.580	
		17 Hol			
		35.46	m ²	35.460	
		18 Promorte			
		13.23	m ²	13.230	
		19 Mag. sprzętu			
		13.19	m ²	13.190	
		21 Szatnia			
		8.23	m ²	8.230	
		22 Umywalnia			
		4.54	m ²	4.540	
		23 Szatnia			
		3.63	m ²	3.630	
		24 Szatnia			
		19.04	m ²	19.040	
		25 Umywalnia			
		13.71	m ²	13.710	
		26 Szatnia			
		16.97	m ²	16.970	
		27 Pom. socjalne			
		16.17	m ²	16.170	
		29 Komunikacja/ schody			
		7.49	m ²	7.490	
		30 Komunikacja			
		208.24	m ²	208.240	
		31 Komunikacja			
		51.33	m ²	51.330	
		32 Komunikacja			
		125.54	m ²	125.540	
		35 Pom. higieniczno-sanitarne			
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	1029.770
77	KNR-W 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.2.	0923-01				
6		0.9*1.5*12+1.8*1.5*17	m ²	62.100	
				RAZEM	62.100
78	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	1134-01				
6		14 Pom. na odpady medyczne			
		5.58	m ²	5.580	
		21 Szatnia			
		8.23	m ²	8.230	
		22 Umywalnia			
		4.54	m ²	4.540	
		23 Szatnia			
		3.63	m ²	3.630	
		24 Szatnia			
		19.04	m ²	19.040	
		25 Umywalnia			
		13.71	m ²	13.710	
		26 Szatnia			
		16.97	m ²	16.970	
		27 Pom. socjalne			
		16.17	m ²	16.170	
		35 Pom. higieniczno-sanitarne			
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	95.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		0.9*1.8*7	m ²	11.340	
		2.61*3.26	m ²	8.509	
		2 Sala rehabilitacyjna			
		(9.3+1.255+8.28+1.11)*3	m ²	59.835	
		5.88*3.2-1*2.05*2	m ²	14.716	
		35 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		2.49+3.21*2.5	m ²	10.515	
		7 Kaplica			
		1.11*2.1	m ²	2.331	
		10 Gabinet terapii zajęciowej			
		1.53*3	m ²	4.590	
		(3.95+1.18)*3	m ²	15.390	
		30 Komunikacja			
		3.83*2.6	m ²	9.958	
		0.53*2.2	m ²	1.166	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		1.5*2.8	m ²	4.200	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		3.8*2.8	m ²	10.640	
		15 Wentylatorownia nawiewna			
		(3.08+0.65)*3.10	m ²	11.563	
		20 Agregatorownia			
		3.93*2.64	m ²	10.375	
		22 Umywalnia personelu rehabilitacji			
		(2.47*0.37)*2.5	m ²	2.285	
		8 Wentylatorownia nawiewna			
		(5.48+5.6)*3.1	m ²	34.348	
		25 Umywalnia personelu medycznego			
		1.8*2.5-0.9*2.05	m ²	2.655	
		0.81*2.05	m ²	1.661	
		6.16*2.5-0.9*2.05	m ²	13.555	
		2.285*2.5-0.9*2.05	m ²	3.868	
		1.26*2*2.5	m ²	6.300	
		10 Gabinet do terapii zajęciowej			
		(6.13+1.98+0.9+2.6+7.08+0.52*2+5.88*2.1-0.9*0.9*4-1.11)*2.1	m ²	58.229	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		(2.52-1.11+6.08+2.52-1.8*0.9)*2.1	m ²	17.619	
		2 Sala rehabilitacyjna			
		(2.04+0.42*2+13.24-0.9*0.9*7+1.24*2+0.64*2+0.82*2+0.64*2)*2.1	m ²	35.973	
		25 Umywalnia personelu medycznego			
		(1.1+6.16-1)*2.1	m ²	13.146	
		30 Komunikacja			
		(1.52+11.88-1.48+38.00+0.52*2-1.4-1.51-1.3-1.83-1.11-1.21-1.5-1.4-1.11+2.46+26.4-1.11-1.4-1.11-1.21-1.11-1.11-1.51+15.72-2.33-0.9-1+14.99-1.8-0.91-1+6.4-0.91+9.28+2-1.5+2.05+2.46-1.11+8.93-1.1-1.1+1.5+3.6-1.1)*2.1-0.9*0.9	m ²	232.416	
				RAZEM	597.183
80 d.2. 6	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14 Pom. na odpady medyczne			
		5.58	m ²	5.580	
		21 Szatnia			
		8.23	m ²	8.230	
		22 Umywalnia			
		4.54	m ²	4.540	
		23 Szatnia			
		3.63	m ²	3.630	
		24 Szatnia			
		19.04	m ²	19.040	
		25 Umywalnia			
		13.71	m ²	13.710	
		26 Szatnia			
		16.97	m ²	16.970	
		27 Pom. socjalne			
		16.17	m ²	16.170	
		35 Pom. higieniczno-sanitarne			
		7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	95.310
81 d.2. 6	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		0.9*1.8*7	m ²	11.340	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.28+1.67)*2* 2.5	m ²	24.750	
		10 Gabinet do terapii zajęciowej			
		((10+5.88)*2-0.9-1.3)*3-0.9*1.5*4	m ²	83.280	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		(6.09+5.68)*2*2.8-1.8*1.5	m ²	63.212	
		31 Komunikacja			
		(6.52+6+5.88+7.99+3.08+16.71)*2*2.6-1.8*1.5*4-2*2.1*4	m ²	212.536	
		29 Komunikacja/ schody			
		15.94*3.24	m ²	51.646	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		(2.13+3.8)*2*2.8	m ²	33.208	
		12 Magazyn bielizny czystej			
		(4.08+3.8)*2*2.4	m ²	37.824	
		18 Promorte			
		(3.58+3.8)*2*2.64	m ²	38.966	
		19 Magazyn sprzętu medycznego i pomocniczego			
		(3.48+4,25+)*2*2,8			
		22 Umywalnia			
		4.47*2*2.5	m ²	22.350	
		23 Szatnia brudna			
		4.25*2*2.5	m ²	21.250	
		21 Szatnia czysta			
		(3.93+2.07)*2*2.5	m ²	30.000	
		32 Komunikacja			
		(17.08+1.85)*2*2.65-1.8*1.5*4	m ²	89.529	
		Powierzchnia ścian pokryta glazurą do wysokości 2,10m nie podlegająca malowaniu			
		-59.22*2.1	m ²	-124.362	
		-93.47*2.1	m ²	-196.287	
				RAZEM	1239.647
84	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.2.	1202-09	m2- sufity			
6		29 Komunikacja/ schody			
		7.49	m ²	7.490	
				RAZEM	7.490
85	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.2.	1202-09	m2- ściany			
6		2 Sala rehabilitacji			
		(22*2+9.3*2)*2.55-0.9*1.5*7	m ²	150.180	
		35 Pom. higieniczno sanitarne			
		(2.5*2+3.1*2)*2.5	m ²	28.000	
		9 Magazyn sprzętu do rehabilitacji			
		(6.4+3.2+6.3)*2.5	m ²	39.750	
		6 Schowek porządkowy			
		(5.6+2.78)*3.24	m ²	27.151	
		3 Pomieszczenie gospodarcze			
		(12+6+2.55)*2.6	m ²	53.430	
		30 Komunikacja			
		(37.88+11.88+15)*2*2.4	m ²	310.848	
		17 Hol			
		(6.4+5.88)*2*3.26	m ²	80.066	
		27 Pom. socjalne			
		(6.4+2.4)*2*2.5	m ²	44.000	
		26 Szatnia brudna personelu medycznego			
		(5.88+3.12)*2*2.5	m ²	45.000	
		7 Kaplica			
		(7.53+5.36+1.21)*2*2.6	m ²	73.320	
		14 Pom. na odpady medyczne			
		(3.28+1.67)*2* 2.5	m ²	24.750	
		10 Gabinet do terapii zajęciowej			
		((10+5.88)*2-0.9-1.3)*3-0.9*1.5*4	m ²	83.280	
		11 Gabinet do psychoterapii			
		(6.09+5.68)*2*2.8-1.8*1.5	m ²	63.212	
		31 Komunikacja			
		(6.52+6+5.88+7.99+3.08+16.71)*2*2.6-1.8*1.5*4-2*2.1*4	m ²	212.536	
		29 Komunikacja/ schody			
		15.94*3.24	m ²	51.646	
		13 Magazyn bielizny brudnej			
		(2.13+3.8)*2*2.8	m ²	33.208	
		12 Magazyn bielizny czystej			
		(4.08+3.8)*2*2.4	m ²	37.824	
		18 Promorte			
		(3.58+3.8)*2*2.64	m ²	38.966	
		19 Magazyn sprzętu medycznego i pomocniczego			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3,48+4,25+)*2*2,8 22 Umywalnia 4.47*2*2.5 23 Szatnia brudna 4.25*2*2.5 21 Szatnia czysta (3.93+2.07)*2*2.5 32 Komunikacja (17.08+1.85)*2*2.65-1.8*1.5*4 Powierzchnia ścian pokryta glazurą do wysokości 2,10m nie podlegająca malowaniu -59.22*2.1 -93.47*2.1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	22.350 21.250 30.000 89.529 -124.362 -196.287	
				RAZEM	1239.647
86 d.2. 6	KNR 2-02 0815-05 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach 7.49	m ² m ²	 7.490	
				RAZEM	7.490
87 d.2. 6	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach 1239.647	m ² m ²	 1239.647	
				RAZEM	1239.647
88 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.49	m ² m ²	 7.490	
				RAZEM	7.490
89 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1239.647	m ² m ²	 1239.647	
				RAZEM	1239.647
90 d.2. 6	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych sufitów 7.49	m ² m ²	 7.490	
				RAZEM	7.490
91 d.2. 6	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian 1239.647	m ² m ²	 1239.647	
				RAZEM	1239.647
2.7		Zagospodarowanie terenu przed wyjściem ewakuacyjnym			
92 d.2. 7	kalk. własna	Nadsypanie gruzu- materiał z rozbiórki 35.56*0.15	m ³ m ³	 5.334	
				RAZEM	5.334
93 d.2. 7	KNR 2-31 0111-01 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 35.56	m ² m ²	 35.560	
				RAZEM	35.560
94 d.2. 7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
95 d.2. 7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35.56	m ² m ²	 35.560	
				RAZEM	35.560
2.8		Pozostałe prace			
96 d.2. 8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
97 d.2. 8	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 6	kpl. kpl.	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
98	KNR 4-02 d.2. 0132-01 8	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
99	KNR 4-02 d.2. 0235-08 8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
100	KNR 4-02 d.2. 0233-04 8	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm - kratki ściekowe	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
101	KNR 4-01 d.2. 0804-03 8	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu po zdemontowanych urządzeniach	miejs.		
		16	miejs.	16.000	
				RAZEM	16.000
102	kalk. własna 8	Przeniesienie wyposażenia i innych materiałów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
103	kalk. własna 8	Zamontowanie pochwyków z PCV na korytarzach i holach	m		
		81.73	m	81.730	
		54.71	m	54.710	
		24.17	m	24.170	
		36.7	m	36.700	
		22.98	m	22.980	
		6	m	6.000	
		15.21*3	m	45.630	
				RAZEM	271.920
104	kalk. własna 8	Zamontowanie odbojnic z płyty meblowej szerokości 25cm na korytarzach i holach	m		
		81.73	m	81.730	
		54.71	m	54.710	
		24.17	m	24.170	
		36.7	m	36.700	
		22.98	m	22.980	
		6	m	6.000	
		15.21*3	m	45.630	
				RAZEM	271.920
105	kalk. własna 8	Zamontowanie uchwytów przy ubikacji (jeden stały, drugi mobilny)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
106	kalk. własna 8	Zamontowanie uchwytów przy umywalce (jeden stały, drugi mobilny)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
107	kalk. własna 8	Zamontowanie uchwytów pod prysznicem (jeden stały)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
108	kalk. własna 8	Montaż windy do transportu łóżek szpitalnych wraz z przeprowadzeniem oceny zgodności CE przez jednostkę notyfikowaną, dopuszczeniem do eksploatacji i rejestracją urządzenia.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.9		Usunięcie i wywóz gruzu			
109	KNR 4-04 d.2. 1103-04 9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
		42.893+3.207+0.961+5.64	m ³	52.701	
				RAZEM	52.701

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110 d.2. 9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodów. - dod. za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 10	m³		
		52.701	m³	52.701	
				RAZEM	52.701
111 d.2. 9	kalk. własna	Oplata utylizacyjna za gruz	m³		
		52.701	m³	52.701	
				RAZEM	52.701
3		PARTER WYŻSZY			
3.1		Ściany			
112 d.3. 1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m³		
		3 Gabinet lekarski (3.2*3.54)*0.12-1.01*2.05*0.12	m³	1.111	
		4 Pokój łóżkowy 2.22*2.40*0.12	m³	0.639	
		2 Hol 1.5*3.48*0.12	m³	0.626	
		9 Punkt pielęgniarstwa 3.3*3.48*0.12-1.11*2.1*0.12+3.42*3.48*0.12	m³	2.527	
		5 Pokój łóżkowy (5.88+5.81)*3.5*0.12-(1.21*3+1.2*2.1)*0.12	m³	4.172	
		6 Izolatka 2.77*3.47*0.12-0.91*2.1*0.12	m³	0.924	
		7 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne (2.36+1.78)*2.62*0.12-0.81*2.05*0.12	m³	1.102	
		34 Pokój łóżkowy (0.54+5.88+3.69)*3.5*0.12-1.01*2.1*0.12	m³	3.992	
		48 Hol 1.2*2*0.25*2+1.6*2*0.12+0.18*2*0.12	m³	1.627	
		2.25*2.52*0.12-1.11*2.1*0.12	m³	0.401	
		(3.88+2.08+2.25+0.5)*2.52*0.12	m³	2.634	
		43 Sala dziennego pobytu 1*3.38*0.12	m³	0.406	
		(0.95+2.88)*3.38*0.12-1.11*2.1*0.12	m³	1.274	
		47 Pokój kierownika (2.88+1.89+1.3)*3.38*0.12-0.91*2.1*0.12*3	m³	1.774	
		46 Kuchnia (2.095+2.815+0.76)*3.38*0.12-0.55*3.38*0.12	m³	2.077	
		45 Zmywalnia (1.415+0.3)*3.38*0.12	m³	0.696	
		25 Pokój łóżkowy 5.57*3.45*0.12-(1.11*2.1*2+1.5*1.5)*0.12	m³	1.477	
		2.65*3*0.12	m³	0.954	
		24 Pokój łóżkowy 0.18*2*2*0.12	m³	0.086	
		23 Pokój łóżkowy 0.18*3*2*0.12	m³	0.130	
		3.62*3*0.12	m³	1.303	
		22 Pokój łóżkowy 0.18*2*0.12	m³	0.043	
		40 Hol 0.675*3.5*0.12	m³	0.284	
		30 Pokój pielęgniarstwa 2.735*2.8*0.12	m³	0.919	
		17 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne (2.26+1.98)*3.46*0.12-0.91*2.1*2*0.12	m³	1.302	
		1.6*3.46*2*0.06	m³	0.664	
		11 Pokój łóżkowy 6.365*3.48*0.12-0.91*2.1*0.12	m³	2.429	
		2.4*2.59*0.12-0.91*2.1*0.12	m³	0.517	
		12 Pokój łóżkowy (1.91+1.45+2.07)*3.48*0.12-0.91*2.1*2*0.12	m³	1.809	
		16 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne (3.48-2.1)*0.91*0.12	m³	0.151	
		2.46*3.48*0.12-0.91*2.1*0.12-0.81*2.1*0.12	m³	0.594	
		1.25*3.48*0.06	m³	0.261	
		13 Pokój łóżkowy 5.88*3.05*0.12	m³	2.152	
		14 Pokój łóżkowy 1.5*2.3*0.12	m³	0.414	
		15 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne (3.3+1.23)*3.46*0.12-0.91*2.1*2*0.12	m³	1.422	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.893
113	KNR 4-01 d.3. 0304-02 1 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 36cm	m ³		
		0.9*1.8*4*0.36+1.11*1.8*0.36	m ³	3.052	
				RAZEM	3.052
114	KNR 4-01 d.3. 0304-02 1 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 2x19cm	m ³		
		0.9*3*0.38	m ³	1.026	
				RAZEM	1.026
115	KNR 4-01 d.3. 0304-02 1 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 24cm	m ³		
		1.23*3*0.24	m ³	0.886	
				RAZEM	0.886
116	KNR 4-01 d.3. 0304-02 1 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 25cm	m ³		
		24 Pokój łóżkowy 1.76*2*0.25+8.51*1*0.25	m ³	3.008	
		23 Pokój łóżkowy 1.76*2*0.25+8.51*1*0.25	m ³	3.008	
				RAZEM	6.016
117	KNR 4-01 d.3. 0304-02 1 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- gr ściany 12cm	m ³		
		3 gabinet lekarski (0.91*2.1+0.9*1.5)*0.12	m ³	0.391	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy 1.11*2.1*0.12	m ³	0.280	
		30 pokój pielęgniarek (1.11*2.1+1.21*2.1)*0.12	m ³	0.585	
		11 pokój łóżkowy 0.91*2.1*0.12	m ³	0.229	
		37 pom. higieniczno- sanitarne 1.11*2.1*0.12	m ³	0.280	
		14 pokój łóżkowy 0.9*1.5*0.12	m ³	0.162	
		1.01*2.1*0.12	m ³	0.255	
		26 brudownik 1.15*2.1*0.12	m ³	0.290	
		56 pom. higieniczno- sanitarne 0.91*3*0.12	m ³	0.328	
		43 sala dziennego pobytu 0.9*2.1*0.12	m ³	0.227	
				RAZEM	3.027
118	KNR 2-02 d.3. 0121-03 1	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		1 Wiatrołap 2.4*3-1.3*2.1	m ²	4.470	
		10 Punkt informacyjno- rejestracyjny 3.08*3.48-1.1*2.1	m ²	8.408	
		3 Gabinet lekarski 2.49*3.54	m ²	8.815	
		3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		1.24*3.54	m ²	4.390	
		4 pokój łóżkowy 3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		5 pokój łóżkowy 2*3.5	m ²	7.000	
		8 szatnia 2.36*3.48	m ²	8.213	
		7 pom. higieniczno- sanitarne 2*3.47-1.2*2.1	m ²	4.420	
		50 szluz umywalkowo- fartuchowa 2*3.5+2.46*2.44	m ²	13.002	
		35 komunikacja 2.26*3.47	m ²	7.842	
		34 pokój łóżkowy (1.46+1.98*2+1.46)*3.5-1.3*2.1	m ²	21.350	
		48 Hol 3.8*2.53	m ²	9.614	
		9 punkt pielęgniarstwa 3.08*3.48-1.1*2.1	m ²	8.408	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11 pokój łóżkowy (1.62+3.48)*3	m ²	15.300	
		12 pokój łóżkowy 2.31*3-1.1*2.1	m ²	4.620	
		16 pom. higieniczno- sanitarne 1.98*3-1.1*2.1	m ²	3.630	
		13 pokój łóżkowy 5.48*3-1.2*2.1	m ²	13.920	
		18 pokój łóżkowy (0.82+6.4+1.83)*3	m ²	27.150	
		27 pom. higieniczno- sanitarne (2.88+3.13+0.3+1.51)*3-1.1*2.1*2	m ²	18.840	
		19 pokój łóżkowy 4.5*3-1.2*2.1-1.1*2.1	m ²	8.670	
		53 pom. higieniczno- sanitarne (3.14+2.75+3.01)*3	m ²	26.700	
		55 pom. higieniczno- sanitarne (2.6*2+2.77)*3-1.1*3	m ²	20.610	
		20 pokój łóżkowy (8.63+2.9)*3-1.2*2.1	m ²	32.070	
		21 pokój łóżkowy (5.62+2.96)*3	m ²	25.740	
		22 pokój łóżkowy 3.72*3-1.2*2.1	m ²	8.640	
		52 pom. higieniczno- sanitarne (2.6+2.89+2.6+3.01)*3-1.1*2.1	m ²	30.990	
		54 pom. higieniczno- sanitarne (2.6+2.89+2.6)*3-1.1*2.1	m ²	21.960	
		23 pokój łóżkowy 3.87*3-1.2*2.1	m ²	9.090	
		24 pokój łóżkowy (2.5+2.74)*3-1.2*2.1	m ²	13.200	
		56 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		57 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		58 pom. higieniczno- sanitarne (2.18+1.42+0.87)*2.52-1.1*2.1	m ²	8.954	
		36 pokój łóżkowy (5.69+2.68)*3-1.2*2.1	m ²	22.590	
		44 hol 2.02*3.48	m ²	7.030	
		46 kuchnia (1.11+1.9+2.82)*3.38	m ²	19.705	
				RAZEM	505.303
119 d.3. 1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1.5+1.5+1.4+1.4+1.5+1.4+1.5+1.5+1.3+1.5+1.3+1.4+1.4+1.3+1.4+1.4+1.5*4+ 1.4*4+1.5*2+1.4+1.5*3+1.3+1.3	m m	 45.800	
				RAZEM	45.800
120 d.3. 1	KNR 2-02 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm 33 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 3.26*3.46	m ² m ²	 11.280	
				RAZEM	11.280
3.2		Posadzki			
121 d.3. 2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 1 wiatrołap 5.32 2 hol 26.75 3 gabinet lekarski 12.75 4 pokój łóżkowy 12.47 5 pokój łóżkowy 34.06 6 izolotka 19.27 7 pomieszczenie higieniczno- sanitarne	m m m m m m	 5.320 26.750 12.750 12.470 34.060 19.270	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.5	m	5.500	
		8 szatnia			
		10.49	m	10.490	
		9 punkt pielęgniarstwa			
		12.37	m	12.370	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny			
		26.27	m	26.270	
		11 pokój łóżkowy			
		35.19	m	35.190	
		12 pokój łóżkowy			
		23.46	m	23.460	
		13 pokój łóżkowy			
		46.93	m	46.930	
		14 pokój łóżkowy			
		41.11	m	41.110	
		15 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		10	m	10.000	
		16 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		11.24	m	11.240	
		17 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		12.20	m	12.200	
		18 pokój łóżkowy			
		17.91	m	17.910	
		19 pokój łóżkowy			
		34.74	m	34.740	
		20 pokój łóżkowy			
		48.91	m	48.910	
		21 pokój łóżkowy			
		49.24	m	49.240	
		22 pokój łóżkowy			
		46.91	m	46.910	
		23 pokój łóżkowy			
		56.55	m	56.550	
		24 pokój łóżkowy			
		50.25	m	50.250	
		25 pokój łóżkowy			
		32.5	m	32.500	
		26 brudownik			
		7.1	m	7.100	
		27 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		15.75	m	15.750	
		29 pomieszczenie higieniczno- sanitarne pielęgniarstwa			
		10.49	m	10.490	
		30 pokój pielęgniarstwa			
		27.57	m	27.570	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy			
		17.99	m	17.990	
		32 wózkownia			
		7.64	m	7.640	
		33 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		14.03	m	14.030	
		34 pokój łóżkowy			
		33.74	m	33.740	
		35 komunikacja			
		5	m	5.000	
		36 pokój łóżkowy			
		33.74	m	33.740	
		37 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		7	m	7.000	
		38 WC dla odwiedzających			
		4.59	m	4.590	
		40 hol			
		20.51	m	20.510	
		42 komunikacja/ schody			
		7.74	m	7.740	
		43 sala dziennego pobytu			
		74.01	m	74.010	
		44 hol			
		14.46	m	14.460	
		45 zmywalnia			
		5.15	m	5.150	
		46 kuchnia			
		6.71	m	6.710	
		47 pokój kierownika			
		17.87	m	17.870	
		48 hol			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		147.04	m	147.040	
		49 hol			
		130.34	m	130.340	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa			
		5	m	5.000	
		51 komunikacja/ schody			
		7.49	m	7.490	
		52 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		6.91	m	6.910	
		53 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		8.15	m	8.150	
		54 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		6.91	m	6.910	
		55 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		6.91	m	6.910	
		56 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		6.91	m	6.910	
		57 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		6.91	m	6.910	
		58 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		7.89	m	7.890	
		59 komunikacja/ schody			
		14.4	m	14.400	
				RAZEM	1368.340
122	KNR 4-01	Wyrównanie ściany po skuciu cokołków cementowych	m		
d.3.	0803-04	R=0,5			
	2 analogia				
		1368.34	m	1368.340	
				RAZEM	1368.340
123	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych i lastrykowych	m ²		
d.3.	0504-03				
	2 analogia				
		1 wiatrołap			
		5.32	m ²	5.320	
		2 hol			
		26.75	m ²	26.750	
		3 gabinet lekarski			
		12.75	m ²	12.750	
		4 pokój łóżkowy			
		12.47	m ²	12.470	
		5 pokój łóżkowy			
		34.06	m ²	34.060	
		6 izolatka			
		19.27	m ²	19.270	
		7 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		5.5	m ²	5.500	
		8 szatnia			
		10.49	m ²	10.490	
		9 punkt pielęgniarstwa			
		12.37	m ²	12.370	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny			
		26.27	m ²	26.270	
		11 pokój łóżkowy			
		35.19	m ²	35.190	
		12 pokój łóżkowy			
		23.46	m ²	23.460	
		13 pokój łóżkowy			
		46.93	m ²	46.930	
		14 pokój łóżkowy			
		41.11	m ²	41.110	
		15 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		10	m ²	10.000	
		16 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		11.24	m ²	11.240	
		17 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			
		12.20	m ²	12.200	
		18 pokój łóżkowy			
		17.91	m ²	17.910	
		19 pokój łóżkowy			
		34.74	m ²	34.740	
		20 pokój łóżkowy			
		48.91	m ²	48.910	
		21 pokój łóżkowy			
		49.24	m ²	49.240	
		22 pokój łóżkowy			
		46.91	m ²	46.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23 pokój łóżkowy 56.55	m ²	56.550	
		24 pokój łóżkowy 50.25	m ²	50.250	
		25 pokój łóżkowy 32.5	m ²	32.500	
		26 brudownik 7.1	m ²	7.100	
		27 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 15.75	m ²	15.750	
		29 pomieszczenie higieniczno- sanitarne pielęgniarek 10.49	m ²	10.490	
		30 pokój pielęgniarek 27.57	m ²	27.570	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy 17.99	m ²	17.990	
		32 wózkownia 7.64	m ²	7.640	
		33 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 14.03	m ²	14.030	
		34 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	
		35 komunikacja 5	m ²	5.000	
		36 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	
		37 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 7	m ²	7.000	
		38 WC dla odwiedzających 4.59	m ²	4.590	
		40 hol 20.51	m ²	20.510	
		42 komunikacja/ schody 7.74	m ²	7.740	
		43 sala dziennego pobytu 74.01	m ²	74.010	
		44 hol 14.46	m ²	14.460	
		45 zmywalnia 5.15	m ²	5.150	
		46 kuchnia 6.71	m ²	6.710	
		47 pokój kierownika 17.87	m ²	17.870	
		48 hol 147.04	m ²	147.040	
		49 hol 130.34	m ²	130.340	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa 5	m ²	5.000	
		51 komunikacja/ schody 7.49	m ²	7.490	
		52 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		53 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 8.15	m ²	8.150	
		54 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		55 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		56 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		57 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		58 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 7.89	m ²	7.890	
		59 komunikacja/ schody 14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	1368.340
124	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
d.3.	0211-03				
2		1368.34	m ²	1368.340	
				RAZEM	1368.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		
d.3.	1102-02	na gładko			
2		1368.34	m ²	1368.340	
				RAZEM	1368.340
126	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.3.	1102-03	trąc.za zmianę grub.o 10mm			
2		Krotność = 2	m ²	1368.340	
		1368.34		RAZEM	1368.340
127	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki	m ²		
d.3.	1208-01	z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet			
2	analogia	1368.34	m ²	1368.340	
				RAZEM	1368.340
128	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1	m ²		
d.3.	1208-02	mm grubości w zakresie 2-10 mm			
2		Krotność = 8	m ²	1368.340	
		1368.34		RAZEM	1368.340
129	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.3.	1112-05	PCW przeznaczone do obiektów szpitalnych z wywinięciem na ścianę na wyso-			
2		kość 15cm			
		Krotność = 1.15			
		1 wiatrołap			
		5.32	m ²	5.320	
		2 hol			
		26.75	m ²	26.750	
		4 pokój łóżkowy			
		12.47	m ²	12.470	
		5 pokój łóżkowy			
		34.06	m ²	34.060	
		6 izolotka			
		19.27	m ²	19.270	
		8 szatnia			
		10.49	m ²	10.490	
		9 punkt pielęgniarstwa			
		12.37	m ²	12.370	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny			
		26.27	m ²	26.270	
		11 pokój łóżkowy			
		35.19	m ²	35.190	
		12 pokój łóżkowy			
		23.46	m ²	23.460	
		13 pokój łóżkowy			
		46.93	m ²	46.930	
		14 pokój łóżkowy			
		41.11	m ²	41.110	
		18 pokój łóżkowy			
		17.91	m ²	17.910	
		19 pokój łóżkowy			
		34.74	m ²	34.740	
		20 pokój łóżkowy			
		48.91	m ²	48.910	
		21 pokój łóżkowy			
		49.24	m ²	49.240	
		22 pokój łóżkowy			
		46.91	m ²	46.910	
		23 pokój łóżkowy			
		56.55	m ²	56.550	
		24 pokój łóżkowy			
		50.25	m ²	50.250	
		25 pokój łóżkowy			
		32.5	m ²	32.500	
		30 pokój pielęgniarstwa			
		27.57	m ²	27.570	
		32 wózkownia			
		7.64	m ²	7.640	
		34 pokój łóżkowy			
		33.74	m ²	33.740	
		35 komunikacja			
		5	m ²	5.000	
		36 pokój łóżkowy			
		33.74	m ²	33.740	
		40 hol			
		20.51	m ²	20.510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		42 komunikacja/ schody 7.74	m ²	7.740	
		43 sala dziennego pobytu 74.01	m ²	74.010	
		44 hol 14.46	m ²	14.460	
		46 kuchnia 6.71	m ²	6.710	
		47 pokój kierownika 17.87	m ²	17.870	
		48 hol 147.04	m ²	147.040	
		49 hol 130.34	m ²	130.340	
		51 komunikacja/ schody 7.49	m ²	7.490	
		59 komunikacja/ schody 14.4	m ²	14.400	
				RAZEM	1178.960
130	KNR K-04 d.3. 0602-01 2 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		7 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 5.5	m ²	5.500	
		15 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 10	m ²	10.000	
		16 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 11.24	m ²	11.240	
		17 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 12.20	m ²	12.200	
		26 brudownik 7.1	m ²	7.100	
		27 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 15.75	m ²	15.750	
		29 pomieszczenie higieniczno- sanitarne pielęgniarek 10.49	m ²	10.490	
		33 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 14.03	m ²	14.030	
		37 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 7	m ²	7.000	
		38 WC dla odwiedzających 4.59	m ²	4.590	
		45 zmywalnia 5.15	m ²	5.150	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa 5	m ²	5.000	
		52 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		53 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 8.15	m ²	8.150	
		54 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		55 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		56 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		57 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		58 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	158.640
131	KNR 2-02 d.3. 1112-01 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe anty- opóźnigowe przeznaczone do pomieszczeń mokrych z wywinięciem na ścianę na wysokość 15cm Krotność = 1.15	m ²		
		7 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 5.5	m ²	5.500	
		15 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 10	m ²	10.000	
		16 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 11.24	m ²	11.240	
		17 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 12.20	m ²	12.200	
		26 brudownik 7.1	m ²	7.100	
		27 pomieszczenie higieniczno- sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.75 29 pomieszczenie higieniczno- sanitarne pielęgniarek 10.49 33 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 14.03 37 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 7 38 WC dla odwiedzających 4.59 45 zmywalnia 5.15 50 śluza umywalkowo- fartuchowa 5 52 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91 53 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 8.15 54 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91 55 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91 56 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91 57 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 6.91 58 pomieszczenie higieniczno- sanitarne 7.89	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	15.750 10.490 14.030 7.000 4.590 5.150 5.000 6.910 8.150 6.910 6.910 6.910 6.910 6.910 6.910 7.890	
				RAZEM	158.640
132	KNR 2-02 d.3. 1112-01 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe rozpraszające ładunki elektrostatyczne z wywinięciem na ścianę na wysokość 15cm Krotność = 1.15 3 gabinet lekarski 12.75 31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy 17.99	m ² m ² m ²	12.750 17.990	
				RAZEM	30.740
3.3		Stolarka okienna i drzwiowa			
133	KNR 4-01 d.3. 0329-03 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 59 Komunikacja/schody 0.51*2.1*0.36+(1.2-0.51)*1.2*0.36 10 Punkt informacyjno- rejestracyjny 1.1*2.1*0.12	m ³ m ³ m ³	0.684 0.277	
				RAZEM	0.961
134	KNR 4-01 d.3. 0354-09 3 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2- demontaż drzwi 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
135	KNR 4-01 d.3. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic okien z PCV o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
136	KNR-W 2-02 d.3. 1039-02 3 analogia	Okna o podwyższonej odporności ogniowej EI 60 o pow. 1.0-2.0 m2 0.9*1.8*2	m ² m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
137	kalk. własna 3	Obróbka okien z ociepleniem ościeży i pomalowaniem zgodnie z kolorem istniejącej elewacji 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
138	kalk. własna 3	Montaż siłowników w oknie oddymiającym 180/180 na klatce schodowej- wysoki parter pomieszczenie nr 51 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
139	KNR 2-02 d.3. 1016-05 3	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
140	KNR-W 2-02 d.3. 1025-02 3 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wejściowych do lokalu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
141	KNR-W 2-02 d.3. 1040-02 3 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych aluminiowych wejściowych wykończonych szklonych, kolor niebieski	m ²		
		1.4*2.95	m ²	4.130	
				RAZEM	4.130
142	KNR-W 2-02 d.3. 1040-02 3 analogia	Drzwi dwuskrzydłowe z PCV	m ²		
		1.4*2.1*2+2*2.1+1.4*2.1*3	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
143	KNR-W 2-02 d.3. 1040-02 3 analogia	Drzwi dymoszczelne dwuskrzydłowe	m ²		
		2*3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
144	KNR-W 2-02 d.3. 1040-02 3 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o podwyższonej odporności ogniowej EI 60	m ²		
		2*3	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
145	KNR-W 2-02 d.3. 1040-01 3 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe pełne wewnętrzne z płyty MDF	m ²		
		1.11*2.1+1*2.1*6+1.2*2.1*19	m ²	62.811	
				RAZEM	62.811
146	KNR-W 2-02 d.3. 1040-02 3 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o podwyższonej odporności ogniowej EIC 30	m ²		
		1.3*2.1*2	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
147	KNR-W 2-02 d.3. 1040-01 3 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe łazienkowe- płyta HDF lakierowana	m ²		
		1.1*2.1*26	m ²	60.060	
				RAZEM	60.060
148	KNR-W 2-02 d.3. 1040-01 3 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe pełne wewnętrzne z płyty MDF o podwyższonej odporności ogniowej EIC 30	m ²		
		1.3*2.1	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
149	KNR 4-01 d.3. 1209-10 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		(1.1+0.8)*2.95+(1.01*4+1.11+1.41+0.81*2)*2.05	m ²	22.374	
				RAZEM	22.374
150	KNR 4-01 d.3. 0920-24 3	Wymiana zamków drzwiowych zwykłych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3.4		Tynki			
151	KNR-W 4-01 d.3. 0322-10 4	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(1.51+3*2)*2	m	15.020	
		((1.4+2.1*2)*2+2*2.1*2+(1.4+2.1*2)*3)*2	m	68.400	
		(2+3*2)*2	m	16.000	
		(2+3*2)*2	m	16.000	
		(1.11+2.1*2+(1+2.1*2)*6+(1.2+2.1*2)*19)*2	m	278.220	
		((1.3+2.1*2)*2)*2	m	22.000	
		((1.1+2.1*2)*26)*2	m	275.600	
		(1.3+2.1*2)*2	m	11.000	
				RAZEM	702.240
152	KNR 2-02 d.3. 2008-02 4 analogia	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach	m ²		
		0.9*1.8*4+1.11*1.8	m ²	8.478	
		0.9*3	m ²	2.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.23*3	m ²	3.690	
		24 Pokój łóżkowy			
		1.76*2+8.51*1	m ²	12.030	
		23 Pokój łóżkowy			
		1.76*2+8.51*1	m ²	12.030	
		3 gabinet lekarski			
		0.91*2.1+0.9*1.5	m ²	3.261	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy			
		1.11*2.1	m ²	2.331	
		30 pokój pielęgniarek			
		1.11*2.1+1.21*2.1	m ²	4.872	
		11 pokój łóżkowy			
		0.91*2.1	m ²	1.911	
		37 pom. higieniczno- sanitarne			
		1.11*2.1	m ²	2.331	
		14 pokój łóżkowy			
		0.9*1.5	m ²	1.350	
		1.01*2.1	m ²	2.121	
		26 brudownik			
		1.15*2.1	m ²	2.415	
		56 pom. higieniczno- sanitarne			
		0.91*3	m ²	2.730	
		43 sala dziennego pobytu			
		0.9*2.1	m ²	1.890	
		1 Wiatrołap			
		2.4*3-1.3*2.1	m ²	4.470	
		10 Punkt informacyjno- rejestracyjny			
		3.08*3.48-1.1*2.1	m ²	8.408	
		3 Gabinet lekarski			
		2.49*3.54	m ²	8.815	
		3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		1.24*3.54	m ²	4.390	
		4 pokój łóżkowy			
		3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		5 pokój łóżkowy			
		2*3.5	m ²	7.000	
		8 szatnia			
		2.36*3.48	m ²	8.213	
		7 pom. higieniczno- sanitarne			
		2*3.47-1.2*2.1	m ²	4.420	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa			
		2*3.5+2.46*2.44	m ²	13.002	
		35 komunikacja			
		2.26*3.47	m ²	7.842	
		34 pokój łóżkowy			
		(1.46+1.98*2+1.46)*3.5-1.3*2.1	m ²	21.350	
		48 Hol			
		3.8*2.53	m ²	9.614	
		11 pokój łóżkowy			
		(1.62+3.48)*3	m ²	15.300	
		12 pokój łóżkowy			
		2.31*3-1.1*2.1	m ²	4.620	
		16 pom. higieniczno- sanitarne			
		1.98*3-1.1*2.1	m ²	3.630	
		13 pokój łóżkowy			
		5.48*3-1.2*2.1	m ²	13.920	
		18 pokój łóżkowy			
		(0.82+6.4+1.83)*3	m ²	27.150	
		27 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.88+3.13+0.3+1.51)*3-1.1*2.1*2	m ²	18.840	
		19 pokój łóżkowy			
		4.5*3-1.2*2.1-1.1*2.1	m ²	8.670	
		53 pom. higieniczno- sanitarne			
		(3.14+2.75+3.01)*3	m ²	26.700	
		55 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.6*2+2.77)*3-1.1*3	m ²	20.610	
		20 pokój łóżkowy			
		(8.63+2.9)*3-1.2*2.1	m ²	32.070	
		21 pokój łóżkowy			
		(5.62+2.96)*3	m ²	25.740	
		22 pokój łóżkowy			
		3.72*3-1.2*2.1	m ²	8.640	
		52 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.6+2.89+2.6+3.01)*3-1.1*2.1	m ²	30.990	
		54 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.6+2.89+2.6)*3-1.1*2.1	m ²	21.960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23 pokój łóżkowy 3.87*3-1.2*2.1	m ²	9.090	
		24 pokój łóżkowy (2.5+2.74)*3-1.2*2.1	m ²	13.200	
		56 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		57 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		58 pom. higieniczno- sanitarne (2.18+1.42+0.87)*2.52-1.1*2.1	m ²	8.954	
		36 pokój łóżkowy (5.69+2.68)*3-1.2*2.1	m ²	22.590	
		44 hol 2.02*3.48	m ²	7.030	
		46 kuchnia (1.11+1.9+2.82)*3.38	m ²	19.705	
				RAZEM	561.035
153 d.3. 4	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - do- datek za pogrubienie o 5 mm	m ²		
		0.9*1.8*4+1.11*1.8	m ²	8.478	
		0.9*3	m ²	2.700	
		1.23*3	m ²	3.690	
		24 Pokój łóżkowy 1.76*2+8.51*1	m ²	12.030	
		23 Pokój łóżkowy 1.76*2+8.51*1	m ²	12.030	
		3 gabinet lekarski 0.91*2.1+0.9*1.5	m ²	3.261	
		31 gabinet diagnostyczny- zabiegowy 1.11*2.1	m ²	2.331	
		30 pokój pielęgniarok 1.11*2.1+1.21*2.1	m ²	4.872	
		11 pokój łóżkowy 0.91*2.1	m ²	1.911	
		37 pom. higieniczno- sanitarne 1.11*2.1	m ²	2.331	
		14 pokój łóżkowy 0.9*1.5	m ²	1.350	
		1.01*2.1	m ²	2.121	
		26 brudownik 1.15*2.1	m ²	2.415	
		56 pom. higieniczno- sanitarne 0.91*3	m ²	2.730	
		43 sala dziennego pobytu 0.9*2.1	m ²	1.890	
		1 Wiatrołap 2.4*3-1.3*2.1	m ²	4.470	
		10 Punkt informacyjno- rejestracyjny 3.08*3.48-1.1*2.1	m ²	8.408	
		3 Gabinet lekarski 2.49*3.54	m ²	8.815	
		3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		1.24*3.54	m ²	4.390	
		4 pokój łóżkowy 3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		5 pokój łóżkowy 2*3.5	m ²	7.000	
		8 szatnia 2.36*3.48	m ²	8.213	
		7 pom. higieniczno- sanitarne 2*3.47-1.2*2.1	m ²	4.420	
		50 szluz umywalkowo- fartuchowa 2*3.5+2.46*2.44	m ²	13.002	
		35 komunikacja 2.26*3.47	m ²	7.842	
		34 pokój łóżkowy (1.46+1.98*2+1.46)*3.5-1.3*2.1	m ²	21.350	
		48 Hol 3.8*2.53	m ²	9.614	
		11 pokój łóżkowy (1.62+3.48)*3	m ²	15.300	
		12 pokój łóżkowy 2.31*3-1.1*2.1	m ²	4.620	
		16 pom. higieniczno- sanitarne 1.98*3-1.1*2.1	m ²	3.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13 pokój łóżkowy 5.48*3-1.2*2.1	m ²	13.920	
		18 pokój łóżkowy (0.82+6.4+1.83)*3	m ²	27.150	
		27 pom. higieniczno- sanitarne (2.88+3.13+0.3+1.51)*3-1.1*2.1*2	m ²	18.840	
		19 pokój łóżkowy 4.5*3-1.2*2.1-1.1*2.1	m ²	8.670	
		53 pom. higieniczno- sanitarne (3.14+2.75+3.01)*3	m ²	26.700	
		55 pom. higieniczno- sanitarne (2.6*2+2.77)*3-1.1*3	m ²	20.610	
		20 pokój łóżkowy (8.63+2.9)*3-1.2*2.1	m ²	32.070	
		21 pokój łóżkowy (5.62+2.96)*3	m ²	25.740	
		22 pokój łóżkowy 3.72*3-1.2*2.1	m ²	8.640	
		52 pom. higieniczno- sanitarne (2.6+2.89+2.6+3.01)*3-1.1*2.1	m ²	30.990	
		54 pom. higieniczno- sanitarne (2.6+2.89+2.6)*3-1.1*2.1	m ²	21.960	
		23 pokój łóżkowy 3.87*3-1.2*2.1	m ²	9.090	
		24 pokój łóżkowy (2.5+2.74)*3-1.2*2.1	m ²	13.200	
		56 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		57 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		58 pom. higieniczno- sanitarne (2.18+1.42+0.87)*2.52-1.1*2.1	m ²	8.954	
		36 pokój łóżkowy (5.69+2.68)*3-1.2*2.1	m ²	22.590	
		44 hol 2.02*3.48	m ²	7.030	
		46 kuchnia (1.11+1.9+2.82)*3.38	m ²	19.705	
				RAZEM	561.035
154	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.3.	0711-03	cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)			
4		Krotność = 0.1			
		1 wiatrołap (2.08+0.9)*(3-2.1)	m ²	2.682	
		2 hol 6.28*(2.43-2.1)+(1.48+3.77+2.92)*(3-2.1)	m ²	9.425	
		3 gabinet lekarski (1.36+0.75+0.5)*3	m ²	7.830	
		4 pokój łóżkowy (0.75+0.5+4.26+1.6+0.5)*3	m ²	22.830	
		5 pokój łóżkowy (0.51*4+4.53+3.81)*3	m ²	31.140	
		6 izolotka (2.6+1.2+0.52+2.78+2.7+0.53*2+3.3)*3-1.1*2.1-0.9*1.8*2	m ²	36.930	
		7 pom. higieniczno- sanitarne (2.36*2+2.31)*(2.5-2.1)	m ²	2.812	
		8 szatnia (3.73*2+2.78)*3-1.11*2.1	m ²	28.389	
		9 punkt pielęgniarstwa (2.9+1.42)*3.48	m ²	15.034	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny (5.88+1.41+4.5)*3.48-1.1*2.1-0.9*1.8*2	m ²	35.479	
		11 pokój łóżkowy (4.86+5.88+1.08+6.36)*(3-2.1)	m ²	16.362	
		12 pokój łóżkowy (1.67+5.88+1.08+3.98)*(3-2.1)	m ²	11.349	
		13 pokój łóżkowy (5.88*3+3.42*2)*(3-2.1)	m ²	22.032	
		14 pokój łóżkowy (7.93+0.73*2+6.09+3.14+2.03)*(3-2.1)	m ²	18.585	
		15 pom. higieniczno- sanitarne (3.02*2+3.3*2)*(2.5-2.1)	m ²	5.056	
		16 pom. higieniczno- sanitarne (3.56*2+1.71*2)*(3-2.1)	m ²	9.486	
		17 pom. higieniczno- sanitarne (4.75*2+2.78*2)*(2.5-2.1)	m ²	6.024	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18 pokój łóżkowy (2.27+0.51+5.37+1.15+0.52)*(3-2.1)	m ²	8.838	
		19 pokój łóżkowy (5.69*2+6.09+0.93+0.66)*3-0.9*1.8*2-1.8*1.8*2	m ²	47.460	
		20 pokój łóżkowy (5.62+5.5+0.44*2)*3-1.8*1.8*2	m ²	29.520	
		21 pokój łóżkowy (5.54+0.44)*3-4.5*1.8	m ²	9.840	
		22 pokój łóżkowy (6.07+0.44+3.53+3.22)*3-4.5*1.8	m ²	31.680	
		23 pokój łóżkowy (6.07+0.44+3.53+3.22+3.53+0.33)*3-4.5*1.8	m ²	43.260	
		24 pokój łóżkowy (6.07+0.44*2+3.53*2+0.72+0.64)*3-4.5*1.8	m ²	38.010	
		25 pokój łóżkowy (5.57*2+5.81*2)*3-1.8*1.8*2-0.9*2-1.23*2-0.91*2.1-1.2*2.1	m ²	53.109	
		26 brudownik (3.25*2+2.68+0.6*2)*(3-2.1)	m ²	9.342	
		27 pom. higieniczno- sanitarne (2.68*2+5.68+1.4*2+0.52)*(2.5-2.1)	m ²	5.744	
		29 pom. higieniczno- sanitarne pielęgniarek (3.55+3.22)*2.5	m ²	16.925	
		30 pokój pielęgniarek (6.4*2+6.16+2.49)*2.6-1.11*2.1-1*2.1-1.21*2.1-1.11*2.1	m ²	46.467	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy (6.4*2+3.08*2)-1.11*2.1*2	m ²	14.298	
		32 wózkownia (1.55+2.1+2.7+3.27)*(3.5-2.1)	m ²	13.468	
		33 pom. higieniczno- sanitarne (4.64*2+3.14*2)*3.46-1.11*2.1*2	m ²	49.176	
		34 pokój łóżkowy (5.88*2+0.55+0.74+1.1+2.23)*3-1.11*2.1	m ²	46.809	
		35 komunikacja (1.99*2+2.46)*3-1.2*3-1.1*2.1	m ²	13.410	
		36 pokój łóżkowy (5.36+6.21+2.2+0.47*2)*3-1.8*1.8*2	m ²	37.650	
		37 pom. higieniczno- sanitarne (2.79+2.55)*2*2.5-1.11*2.1*2-1.1*2.1	m ²	19.728	
		38 wc dla odwiedzających (3.03*2+1.56*4)*(2.95-2.1)	m ²	10.455	
		39 komunikacja- schody 18.24	m ²	18.240	
		40 hol (0.64*2+2.21*2+0.38+0.88)*(3-2.1)	m ²	6.264	
		43 sala dziennego pobytu (6.61+9.2+11.6+2.84*2+2.88+2.07)*3-2.1*3-1*2.1-4.5*1.8	m ²	97.620	
		44 hol (2.54+4.97+0.52+4.7)*3.48-2.1*3.48-1*2.1*2	m ²	32.792	
		45 zmywalnia (1.8*2+2.82)*(2.8-2.1)	m ²	4.494	
		46 kuchnia (2.8+3.76+0.72+0.92*2)*(2.8-2.1)	m ²	6.384	
		47 pokój kierownika (3.4*2+0.52+5.36)*(2.8-2.1)	m ²	8.876	
		48 hol (0.52+0.93+0.51)*(3-2.1)+(0.51+2.28+4.75+2.25+15.48+0.52+0.37*2+0.89+0.55+0.52+1.1+0.75+5.36+3.18+0.75)*(2.53-2.1)	m ²	18.805	
		49 hol wysokość holu 2,38 jednak zakładamy, że po usunięciu instalacji wystąpi możliwość podwyższenia sufitu do 2,5m (6.73+2.46+6.3+23.01+1.15+3.84+2.95+1.38+13.36+6.06)*(2.5-2.1)	m ²	26.896	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa 2.46*2.44-1.51*2.1	m ²	2.831	
		51 komunikacja- schody 15.94*3.24	m ²	51.646	
		53 pom. higieniczno- sanitarne (0.66+0.25*2.5)	m ²	1.285	
		56 pom. higieniczno- sanitarne 2.77*2.5	m ²	6.925	
		57 pom. higieniczno- sanitarne 2.77*2.5	m ²	6.925	
		58 pom. higieniczno- sanitarne (3.18+0.75)*2.5-0.91*2.1	m ²	7.914	
				RAZEM	1124.531

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155 d.3. 4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1 wiatrołap (2.08+0.9)*2.1	m ²	6.258	
		2 hol (1.48+6.28+3.77+2.92)*2.1	m ²	30.345	
		7 pom. higieniczno- sanitarne (2.36*2+2.31)*2.1-1.1*2.1	m ²	12.453	
		11 pokój łóżkowy (4.86+5.88+1.08+6.36)*2.1-0.9*1.8*4	m ²	31.698	
		12 pokój łóżkowy (1.67+5.88+1.08+3.98)*2.1-0.9*1.8*3	m ²	21.621	
		13 pokój łóżkowy (5.88*3+3.42*2)*2.1-1.1*2.1-1.2*2.1-0.9*1.8*4	m ²	40.098	
		14 pokój łóżkowy (7.93+0.73*2+6.09+3.14+2.03)*2.1-0.91*2.1-0.9*1.8*7	m ²	30.114	
		15 pom. higieniczno- sanitarne (3.02*2+3.3*2)*2.1-0.91*2.1-1.1*2.1	m ²	22.323	
		16 pom. higieniczno- sanitarne (3.56*2+1.71*2)*2.1	m ²	22.134	
		17 pom. higieniczno- sanitarne (4.75*2+2.78*2)*2.1-0.91*2.1-1.1*2.1	m ²	27.405	
		18 pokój łóżkowy (2.27+0.51+5.37+1.15+0.52)*2.1-0.9*1.8*4	m ²	14.142	
		26 brudownik (3.25*2+2.68+0.6*2)*2.1	m ²	21.798	
		27 pom. higieniczno- sanitarne (2.68*2+5.68+1.4*2+0.52)*2.1	m ²	30.156	
		32 wózkownia (1.55+2.1+2.7+3.27)*2.1-0.91*2.1	m ²	18.291	
		38 wc dla odwiedzających (3.03*2+1.56*4)*2.1-1*2.1-0.91*2.1	m ²	21.819	
		40 hol (0.64*2+2.21*2+0.38+0.88)*2.1	m ²	14.616	
		45 zmywalnia (1.8*2+2.82)*2.1-1*2.1	m ²	11.382	
		46 kuchnia (2.8+3.76+0.72+0.92*2)*2.1-1*2.1	m ²	17.052	
		47 pokój kierownika (3.4*2+0.52+5.36)*2.1-0.9*1.8*4-1*2.1	m ²	18.048	
		48 hol (0.52+0.93+0.51)*2.1+(0.51+2.28+4.75+2.25+15.48+0.52+0.37*2+0.89+0.55+0.52+1.1+0.75+5.36+3.18+0.75)*2.1-1.2*2.1-1.38*2.53-1.8*1.8-1.51*2.1-1.11*2.1*2-1.21*2.1	m ²	67.714	
		49 hol (6.73+2.46+6.3+23.01+1.15+3.84+2.95+1.38+13.36+6.06)*2.1-1.11*2.1-1.51*2.1-1.11*2.1-1.4*2.2-1.11*2.1*2-1.3*2.1-1*2.1-0.9*2.1-0.9*1.8*3-0.9*1.5-1.2*2.1-1.1*2.1-1.11*2.1-1.2*2.1-1.11*2.1-1.1*2.1	m ²	107.701	
				RAZEM	587.168
156 d.3. 4	KNR 4-01 0715-08 analogia	Wyrównanie tynku na ścianach, po skuciu płytek	m ²		
		1 wiatrołap (2.08+0.9)*2.1	m ²	6.258	
		2 hol (1.48+6.28+3.77+2.92)*2.1	m ²	30.345	
		7 pom. higieniczno- sanitarne (2.36*2+2.31)*2.1-1.1*2.1	m ²	12.453	
		11 pokój łóżkowy (4.86+5.88+1.08+6.36)*2.1-0.9*1.8*4	m ²	31.698	
		12 pokój łóżkowy (1.67+5.88+1.08+3.98)*2.1-0.9*1.8*3	m ²	21.621	
		13 pokój łóżkowy (5.88*3+3.42*2)*2.1-1.1*2.1-1.2*2.1-0.9*1.8*4	m ²	40.098	
		14 pokój łóżkowy (7.93+0.73*2+6.09+3.14+2.03)*2.1-0.91*2.1-0.9*1.8*7	m ²	30.114	
		15 pom. higieniczno- sanitarne (3.02*2+3.3*2)*2.1-0.91*2.1-1.1*2.1	m ²	22.323	
		16 pom. higieniczno- sanitarne (3.56*2+1.71*2)*2.1	m ²	22.134	
		17 pom. higieniczno- sanitarne (4.75*2+2.78*2)*2.1-0.91*2.1-1.1*2.1	m ²	27.405	
		18 pokój łóżkowy (2.27+0.51+5.37+1.15+0.52)*2.1-0.9*1.8*4	m ²	14.142	
		26 brudownik			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3.25*2+2.68+0.6*2)*2.1	m ²	21.798	
		27 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.68*2+5.68+1.4*2+0.52)*2.1	m ²	30.156	
		32 wózkownia			
		(1.55+2.1+2.7+3.27)*2.1-0.91*2.1	m ²	18.291	
		38 wc dla odwiedzających			
		(3.03*2+1.56*4)*2.1-1*2.1-0.91*2.1	m ²	21.819	
		40 hol			
		(0.64*2+2.21*2+0.38+0.88)*2.1	m ²	14.616	
		45 zmywalnia			
		(1.8*2+2.82)*2.1-1*2.1	m ²	11.382	
		46 kuchnia			
		(2.8+3.76+0.72+0.92*2)*2.1-1*2.1	m ²	17.052	
		47 pokój kierownika			
		(3.4*2+0.52+5.36)*2.1-0.9*1.8*4-1*2.1	m ²	18.048	
		48 hol			
		(0.52+0.93+0.51)*2.1+(0.51+2.28+4.75+2.25+15.48+0.52+0.37*2+0.89+0.55+0.52+1.1+0.75+5.36+3.18+0.75)*2.1-1.2*2.1-1.38*2.53-1.8*1.8-1.51*2.1-1.11*2.1*2-1.21*2.1	m ²	67.714	
		49 hol			
		(6.73+2.46+6.3+23.01+1.15+3.84+2.95+1.38+13.36+6.06)*2.1-1.11*2.1-1.51*2.1-1.11*2.1-1.4*2.2-1.11*2.1*2-1.3*2.1-1*2.1-0.9*2.1-0.9*1.8*3-0.9*1.5-1.2*2.1-1.1*2.1-1.11*2.1-1.2*2.1-1.11*2.1-1.1*2.1	m ²	107.701	
				RAZEM	587.168
157	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.3.	0711-03	cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)			
4		Krotność = 0.1			
		1 wiatrołap			
		(2.08+0.9)*(3-2.1)	m ²	2.682	
		2 hol			
		6.28*(2.43-2.1)+(1.48+3.77+2.92)*(3-2.1)	m ²	9.425	
		3 gabinet lekarski			
		(1.36+0.75+0.5)*3	m ²	7.830	
		4 pokój łóżkowy			
		(0.75+0.5+4.26+1.6+0.5)*3	m ²	22.830	
		5 pokój łóżkowy			
		(0.51*4+4.53+3.81)*3	m ²	31.140	
		6 izolatka			
		(2.6+1.2+0.52+2.78+2.7+0.53*2+3.3)*3-1.1*2.1-0.9*1.8*2	m ²	36.930	
		7 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.36*2+2.31)*(2.5-2.1)	m ²	2.812	
		8 szatnia			
		(3.73*2+2.78)*3-1.11*2.1	m ²	28.389	
		9 punkt pielęgniarstwa			
		(2.9+1.42)*3.48	m ²	15.034	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny			
		(5.88+1.41+4.5)*3.48-1.1*2.1-0.9*1.8*2	m ²	35.479	
		11 pokój łóżkowy			
		(4.86+5.88+1.08+6.36)*(3-2.1)	m ²	16.362	
		12 pokój łóżkowy			
		(1.67+5.88+1.08+3.98)*(3-2.1)	m ²	11.349	
		13 pokój łóżkowy			
		(5.88*3+3.42*2)*(3-2.1)	m ²	22.032	
		14 pokój łóżkowy			
		(7.93+0.73*2+6.09+3.14+2.03)*(3-2.1)	m ²	18.585	
		15 pom. higieniczno- sanitarne			
		(3.02*2+3.3*2)*(2.5-2.1)	m ²	5.056	
		16 pom. higieniczno- sanitarne			
		(3.56*2+1.71*2)*(3-2.1)	m ²	9.486	
		17 pom. higieniczno- sanitarne			
		(4.75*2+2.78*2)*(2.5-2.1)	m ²	6.024	
		18 pokój łóżkowy			
		(2.27+0.51+5.37+1.15+0.52)*(3-2.1)	m ²	8.838	
		19 pokój łóżkowy			
		(5.69*2+6.09+0.93+0.66)*3-0.9*1.8*2-1.8*1.8*2	m ²	47.460	
		20 pokój łóżkowy			
		(5.62+5.5+0.44*2)*3-1.8*1.8*2	m ²	29.520	
		21 pokój łóżkowy			
		(5.54+0.44)*3-4.5*1.8	m ²	9.840	
		22 pokój łóżkowy			
		(6.07+0.44+3.53+3.22)*3-4.5*1.8	m ²	31.680	
		23 pokój łóżkowy			
		(6.07+0.44+3.53+3.22+3.53+0.33)*3-4.5*1.8	m ²	43.260	
		24 pokój łóżkowy			
		(6.07+0.44*2+3.53*2+0.72+0.64)*3-4.5*1.8	m ²	38.010	
		25 pokój łóżkowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.57*2+5.81*2)*3-1.8*1.8*2-0.9*2-1.23*2-0.91*2.1-1.2*2.1	m ²	53.109	
		26 brudownik			
		(3.25*2+2.68+0.6*2)*(3-2.1)	m ²	9.342	
		27 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.68*2+5.68+1.4*2+0.52)*(2.5-2.1)	m ²	5.744	
		29 pom. higieniczno- sanitarne pielęgniarek			
		(3.55+3.22)*2.5	m ²	16.925	
		30 pokój pielęgniarek			
		(6.4*2+6.16+2.49)*2.6-1.11*2.1-1*2.1-1.21*2.1-1.11*2.1	m ²	46.467	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy			
		(6.4*2+3.08*2)-1.11*2.1*2	m ²	14.298	
		32 wózkownia			
		(1.55+2.1+2.7+3.27)*(3.5-2.1)	m ²	13.468	
		33 pom. higieniczno- sanitarne			
		(4.64*2+3.14*2)*3.46-1.11*2.1*2	m ²	49.176	
		34 pokój łóżkowy			
		(5.88*2+0.55+0.74+1.1+2.23)*3-1.11*2.1	m ²	46.809	
		35 komunikacja			
		(1.99*2+2.46)*3-1.2*3-1.1*2.1	m ²	13.410	
		36 pokój łóżkowy			
		(5.36+6.21+2.2+0.47*2)*3-1.8*1.8*2	m ²	37.650	
		37 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.79+2.55)*2*2.5-1.11*2.1*2.1	m ²	19.728	
		38 wc dla odwiedzających			
		(3.03*2+1.56*4)*(2.95-2.1)	m ²	10.455	
		39 komunikacja- schody			
		18.24	m ²	18.240	
		40 hol			
		(0.64*2+2.21*2+0.38+0.88)*(3-2.1)	m ²	6.264	
		43 sala dziennego pobytu			
		(6.61+9.2+11.6+2.84*2+2.88+2.07)*3-2.1*3-1*2.1-4.5*1.8	m ²	97.620	
		44 hol			
		(2.54+4.97+0.52+4.7)*3.48-2.1*3.48-1*2.1*2	m ²	32.792	
		45 zmywalnia			
		(1.8*2+2.82)*(2.8-2.1)	m ²	4.494	
		46 kuchnia			
		(2.8+3.76+0.72+0.92*2)*(2.8-2.1)	m ²	6.384	
		47 pokój kierownika			
		(3.4*2+0.52+5.36)*(2.8-2.1)	m ²	8.876	
		48 hol			
		(0.52+0.93+0.51)*(3-2.1)+(0.51+2.28+4.75+2.25+15.48+0.52+0.37*2+0.89+0.55+0.52+1.1+0.75+5.36+3.18+0.75)*(2.53-2.1)	m ²	18.805	
		49 hol			
		wysokość holu 2,38 jednak zakładamy, że po usunięciu instalacji wystąpi możliwość podwyższenia sufitu do 2,5m			
		(6.73+2.46+6.3+23.01+1.15+3.84+2.95+1.38+13.36+6.06)*(2.5-2.1)	m ²	26.896	
		50 służa umywalkowo- fartuchowa			
		2.46*2.44-1.51*2.1	m ²	2.831	
		51 komunikacja- schody			
		15.94*3.24	m ²	51.646	
		53 pom. higieniczno- sanitarne			
		(0.66+0.25*2.5)	m ²	1.285	
		56 pom. higieniczno- sanitarne			
		2.77*2.5	m ²	6.925	
		57 pom. higieniczno- sanitarne			
		2.77*2.5	m ²	6.925	
		58 pom. higieniczno- sanitarne			
		(3.18+0.75)*2.5-0.91*2.1	m ²	7.914	
				RAZEM	1124.531
158	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów o pow. ponad 5 m2 metoda smarowania	m ²		
d.3.	0622-05				
4	analogia				
		396.14	m ²	396.140	
				RAZEM	396.140
3.5		Sufity			
159		Demontaż sufitów podwieszanych w celu poprowadzenia nowych instalacji	m ²		
d.3.	kalk. własna				
5					
		7 pom. higieniczno- sanitarne			
		5.5	m ²	5.500	
		11 pokój łóżkowy			
		12.3	m ²	12.300	
		13 pokój łóżkowy			
		46.93	m ²	46.930	
		15 pom. higieniczno- sanitarne			
		10	m ²	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25 pokój łóżkowy 32.5	m ²	32.500	
		34 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	
		52 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
				RAZEM	147.880
160 d.3. 5	NNRNKB 202 2701-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipso- wymi	m ²		
		1 wiatrołap 5.32	m ²	5.320	
		2 hol 26.75	m ²	26.750	
		3 gabinet lekarski 12.75	m ²	12.750	
		4 pokój łóżkowy 12.47	m ²	12.470	
		5 pokój łóżkowy 34.06	m ²	34.060	
		6 izolatka 19.27	m ²	19.270	
		7 pom. higieniczno- sanitarne 5.5	m ²	5.500	
		8 szatnia 10.49	m ²	10.490	
		9 punkt pielęgniarstwa 12.37	m ²	12.370	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny 26.27	m ²	26.270	
		11 pokój łóżkowy 35.19	m ²	35.190	
		12 pokój łóżkowy 23.46	m ²	23.460	
		13 pokój łóżkowy 46.93	m ²	46.930	
		14 pokój łóżkowy 41.11	m ²	41.110	
		15 pom. higieniczno- sanitarne 10	m ²	10.000	
		16 pom. higieniczno- sanitarne 11.24	m ²	11.240	
		17 pom. higieniczno- sanitarne 12.2	m ²	12.200	
		18 pokój łóżkowy 17.91	m ²	17.910	
		19 pokój łóżkowy 34.74	m ²	34.740	
		20 pokój łóżkowy 48.91	m ²	48.910	
		21 pokój łóżkowy 49.24	m ²	49.240	
		22 pokój łóżkowy 46.91	m ²	46.910	
		23 pokój łóżkowy 56.55	m ²	56.550	
		24 pokój łóżkowy 50.25	m ²	50.250	
		25 pokój łóżkowy 32.5	m ²	32.500	
		26 brudownik 7.1	m ²	7.100	
		27 pom. higieniczno- sanitarne 15.75	m ²	15.750	
		29 pom. higieniczno- sanitarne pielęgniarstwa 10.49	m ²	10.490	
		30 pokój pielęgniarstwa 27.57	m ²	27.570	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy 17.99	m ²	17.990	
		32 wózkownia 7.64	m ²	7.640	
		33 pom. higieniczno- sanitarne 14.03	m ²	14.030	
		34 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35 komunikacja 5	m ²	5.000	
		36 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	
		37 pom. higieniczno- sanitarne 7	m ²	7.000	
		38 wc dla odwiedzających 4.59	m ²	4.590	
		40 hol 20.51	m ²	20.510	
		43 sala dziennego pobytu 74.01	m ²	74.010	
		44 hol 14.46	m ²	14.460	
		45 zmywalnia 5.15	m ²	5.150	
		46 kuchnia 6.71	m ²	6.710	
		47 pokój kierownika 17.87	m ²	17.870	
		48 hol 147.04	m ²	147.040	
		49 hol 130.34	m ²	130.340	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa 5	m ²	5.000	
		52 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		53 pom. higieniczno- sanitarne 8.15	m ²	8.150	
		54 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		55 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		56 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		57 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		58 pom. higieniczno- sanitarne 7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	1338.710
3.6		Prace malarskie			
161	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3.	1216-01				
6					
		1 wiatrołap 5.32	m ²	5.320	
		2 hol 26.75	m ²	26.750	
		3 gabinet lekarski 12.75	m ²	12.750	
		4 pokój łóżkowy 12.47	m ²	12.470	
		5 pokój łóżkowy 34.06	m ²	34.060	
		6 izolatka 19.27	m ²	19.270	
		7 pom. higieniczno- sanitarne 5.5	m ²	5.500	
		8 szatnia 10.49	m ²	10.490	
		9 punkt pielęgniarstwa 12.37	m ²	12.370	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny 26.27	m ²	26.270	
		11 pokój łóżkowy 35.19	m ²	35.190	
		12 pokój łóżkowy 23.46	m ²	23.460	
		13 pokój łóżkowy 46.93	m ²	46.930	
		14 pokój łóżkowy 41.11	m ²	41.110	
		15 pom. higieniczno- sanitarne 10	m ²	10.000	
		16 pom. higieniczno- sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.24	m ²	11.240	
		17 pom. higieniczno- sanitarne			
		12.2	m ²	12.200	
		18 pokój łóżkowy			
		17.91	m ²	17.910	
		19 pokój łóżkowy			
		34.74	m ²	34.740	
		20 pokój łóżkowy			
		48.91	m ²	48.910	
		21 pokój łóżkowy			
		49.24	m ²	49.240	
		22 pokój łóżkowy			
		46.91	m ²	46.910	
		23 pokój łóżkowy			
		56.55	m ²	56.550	
		24 pokój łóżkowy			
		50.25	m ²	50.250	
		25 pokój łóżkowy			
		32.5	m ²	32.500	
		26 brudownik			
		7.1	m ²	7.100	
		27 pom. higieniczno- sanitarne			
		15.75	m ²	15.750	
		29 pom. higieniczno- sanitarne pielęgniarek			
		10.49	m ²	10.490	
		30 pokój pielęgniarek			
		27.57	m ²	27.570	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy			
		17.99	m ²	17.990	
		32 wózkownia			
		7.64	m ²	7.640	
		33 pom. higieniczno- sanitarne			
		14.03	m ²	14.030	
		34 pokój łóżkowy			
		33.74	m ²	33.740	
		35 komunikacja			
		5	m ²	5.000	
		36 pokój łóżkowy			
		33.74	m ²	33.740	
		37 pom. higieniczno- sanitarne			
		7	m ²	7.000	
		39 komunikacja- schody			
		1.94	m ²	1.940	
		38 wc dla odwiedzających			
		4.59	m ²	4.590	
		40 hol			
		20.51	m ²	20.510	
		42 komunikacja- schody			
		7.74	m ²	7.740	
		43 sala dziennego pobytu			
		74.01	m ²	74.010	
		44 hol			
		14.46	m ²	14.460	
		45 zmywalnia			
		5.15	m ²	5.150	
		46 kuchnia			
		6.71	m ²	6.710	
		47 pokój kierownika			
		17.87	m ²	17.870	
		48 hol			
		147.04	m ²	147.040	
		49 hol			
		130.34	m ²	130.340	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa			
		5	m ²	5.000	
		51 komunikacja- schody			
		7.49	m ²	7.490	
		52 pom. higieniczno- sanitarne			
		6.91	m ²	6.910	
		53 pom. higieniczno- sanitarne			
		8.15	m ²	8.150	
		54 pom. higieniczno- sanitarne			
		6.91	m ²	6.910	
		55 pom. higieniczno- sanitarne			
		6.91	m ²	6.910	
		56 pom. higieniczno- sanitarne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.91	m ²	6.910	
		57 pom. higieniczno- sanitarne			
		6.91	m ²	6.910	
		58 pom. higieniczno- sanitarne			
		7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	1355.880
162	KNR-W 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.3.	0923-01				
6		0.9*1.8*52+4.5*1.8*5+1.8*1.8*9	m ²	153.900	
				RAZEM	153.900
163	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3.	1134-01				
6					
		14 Pom. na odpady medyczne			
		5.58	m ²	5.580	
		21 Szatnia			
		8.23	m ²	8.230	
		22 Umywalnia			
		4.54	m ²	4.540	
		23 Szatnia			
		3.63	m ²	3.630	
		24 Szatnia			
		19.04	m ²	19.040	
		25 Umywalnia			
		13.71	m ²	13.710	
		26 Szatnia			
		16.97	m ²	16.970	
		27 Pom. socjalne			
		16.17	m ²	16.170	
		35 Pom. higieniczno-sanitarne			
		7.44	m ²	7.440	
		1 wiatrołap			
		5.32	m ²	5.320	
		2 hol			
		26.75	m ²	26.750	
		3 gabinet lekarski			
		12.75	m ²	12.750	
		4 pokój łózkowy			
		12.47	m ²	12.470	
		5 pokój łózkowy			
		34.06	m ²	34.060	
		6 izolatka			
		19.27	m ²	19.270	
		7 pom. higieniczno- sanitarne			
		5.5	m ²	5.500	
		8 szatnia			
		10.49	m ²	10.490	
		9 punkt pielęgniarstwa			
		12.37	m ²	12.370	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny			
		26.27	m ²	26.270	
		11 pokój łózkowy			
		35.19	m ²	35.190	
		12 pokój łózkowy			
		23.46	m ²	23.460	
		13 pokój łózkowy			
		46.93	m ²	46.930	
		14 pokój łózkowy			
		41.11	m ²	41.110	
		15 pom. higieniczno- sanitarne			
		10	m ²	10.000	
		16 pom. higieniczno- sanitarne			
		11.24	m ²	11.240	
		17 pom. higieniczno- sanitarne			
		12.2	m ²	12.200	
		18 pokój łózkowy			
		17.91	m ²	17.910	
		19 pokój łózkowy			
		34.74	m ²	34.740	
		20 pokój łózkowy			
		48.91	m ²	48.910	
		21 pokój łózkowy			
		49.24	m ²	49.240	
		22 pokój łózkowy			
		46.91	m ²	46.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23 pokój łóżkowy 56.55	m ²	56.550	
		24 pokój łóżkowy 50.25	m ²	50.250	
		25 pokój łóżkowy 32.5	m ²	32.500	
		26 brudownik 7.1	m ²	7.100	
		27 pom. higieniczno- sanitarne 15.75	m ²	15.750	
		29 pom. higieniczno- sanitarne pielęgniarek 10.49	m ²	10.490	
		30 pokój pielęgniarek 27.57	m ²	27.570	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy 17.99	m ²	17.990	
		32 wózkownia 7.64	m ²	7.640	
		33 pom. higieniczno- sanitarne 14.03	m ²	14.030	
		34 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	
		35 komunikacja 5	m ²	5.000	
		36 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	
		37 pom. higieniczno- sanitarne 7	m ²	7.000	
		39 komunikacja- schody 1.94	m ²	1.940	
		38 wc dla odwiedzających 4.59	m ²	4.590	
		40 hol 20.51	m ²	20.510	
		42 komunikacja- schody 7.74	m ²	7.740	
		43 sala dziennego pobytu 74.01	m ²	74.010	
		44 hol 14.46	m ²	14.460	
		45 zmywalnia 5.15	m ²	5.150	
		46 kuchnia 6.71	m ²	6.710	
		47 pokój kierownika 17.87	m ²	17.870	
		48 hol 147.04	m ²	147.040	
		49 hol 130.34	m ²	130.340	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa 5	m ²	5.000	
		51 komunikacja- schody 7.49	m ²	7.490	
		52 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		53 pom. higieniczno- sanitarne 8.15	m ²	8.150	
		54 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		55 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		56 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		57 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		58 pom. higieniczno- sanitarne 7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	1451.190
164	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.3.	1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
6		0.9*1.8*4+1.11*1.8	m ²	8.478	
		0.9*3	m ²	2.700	
		1.23*3	m ²	3.690	
		24 Pokój łóżkowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.76*2+8.51*1	m ²	12.030	
		23 Pokój łóżkowy			
		1.76*2+8.51*1	m ²	12.030	
		3 gabinet lekarski			
		0.91*2.1+0.9*1.5	m ²	3.261	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy			
		1.11*2.1	m ²	2.331	
		30 pokój pielęgniarek			
		1.11*2.1+1.21*2.1	m ²	4.872	
		11 pokój łóżkowy			
		0.91*2.1	m ²	1.911	
		37 pom. higieniczno- sanitarne			
		1.11*2.1	m ²	2.331	
		14 pokój łóżkowy			
		0.9*1.5	m ²	1.350	
		1.01*2.1	m ²	2.121	
		26 brudownik			
		1.15*2.1	m ²	2.415	
		56 pom. higieniczno- sanitarne			
		0.91*3	m ²	2.730	
		43 sala dziennego pobytu			
		0.9*2.1	m ²	1.890	
		1 Wiatrołap			
		2.4*3-1.3*2.1	m ²	4.470	
		10 Punkt informacyjno- rejestracyjny			
		3.08*3.48-1.1*2.1	m ²	8.408	
		3 Gabinet lekarski			
		2.49*3.54	m ²	8.815	
		3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		1.24*3.54	m ²	4.390	
		4 pokój łóżkowy			
		3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		5 pokój łóżkowy			
		2*3.5	m ²	7.000	
		8 szatnia			
		2.36*3.48	m ²	8.213	
		7 pom. higieniczno- sanitarne			
		2*3.47-1.2*2.1	m ²	4.420	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa			
		2*3.5+2.46*2.44	m ²	13.002	
		35 komunikacja			
		2.26*3.47	m ²	7.842	
		34 pokój łóżkowy			
		(1.46+1.98*2+1.46)*3.5-1.3*2.1	m ²	21.350	
		48 Hol			
		3.8*2.53	m ²	9.614	
		11 pokój łóżkowy			
		(1.62+3.48)*3	m ²	15.300	
		12 pokój łóżkowy			
		2.31*3-1.1*2.1	m ²	4.620	
		16 pom. higieniczno- sanitarne			
		1.98*3-1.1*2.1	m ²	3.630	
		13 pokój łóżkowy			
		5.48*3-1.2*2.1	m ²	13.920	
		18 pokój łóżkowy			
		(0.82+6.4+1.83)*3	m ²	27.150	
		27 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.88+3.13+0.3+1.51)*3-1.1*2.1*2	m ²	18.840	
		19 pokój łóżkowy			
		4.5*3-1.2*2.1-1.1*2.1	m ²	8.670	
		53 pom. higieniczno- sanitarne			
		(3.14+2.75+3.01)*3	m ²	26.700	
		55 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.6*2+2.77)*3-1.1*3	m ²	20.610	
		20 pokój łóżkowy			
		(8.63+2.9)*3-1.2*2.1	m ²	32.070	
		21 pokój łóżkowy			
		(5.62+2.96)*3	m ²	25.740	
		22 pokój łóżkowy			
		3.72*3-1.2*2.1	m ²	8.640	
		52 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.6+2.89+2.6+3.01)*3-1.1*2.1	m ²	30.990	
		54 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.6+2.89+2.6)*3-1.1*2.1	m ²	21.960	
		23 pokój łóżkowy			
		3.87*3-1.2*2.1	m ²	9.090	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24 pokój łóżkowy (2.5+2.74)*3-1.2*2.1	m ²	13.200	
		56 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		57 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		58 pom. higieniczno- sanitarne (2.18+1.42+0.87)*2.52-1.1*2.1	m ²	8.954	
		36 pokój łóżkowy (5.69+2.68)*3-1.2*2.1	m ²	22.590	
		44 hol 2.02*3.48	m ²	7.030	
		46 kuchnia (1.11+1.9+2.82)*3.38	m ²	19.705	
				RAZEM	561.035
165	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowym tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.	1204-01				
6	analogia				
		14 Pom. na odpady medyczne 5.58	m ²	5.580	
		21 Szatnia 8.23	m ²	8.230	
		22 Umywalnia 4.54	m ²	4.540	
		23 Szatnia 3.63	m ²	3.630	
		24 Szatnia 19.04	m ²	19.040	
		25 Umywalnia 13.71	m ²	13.710	
		26 Szatnia 16.97	m ²	16.970	
		27 Pom. socjalne 16.17	m ²	16.170	
		35 Pom. higieniczno-sanitarne 7.44	m ²	7.440	
		1 wiatrołap 5.32	m ²	5.320	
		2 hol 26.75	m ²	26.750	
		3 gabinet lekarski 12.75	m ²	12.750	
		4 pokój łóżkowy 12.47	m ²	12.470	
		5 pokój łóżkowy 34.06	m ²	34.060	
		6 izolatka 19.27	m ²	19.270	
		7 pom. higieniczno- sanitarne 5.5	m ²	5.500	
		8 szatnia 10.49	m ²	10.490	
		9 punkt pielęgniarstwa 12.37	m ²	12.370	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny 26.27	m ²	26.270	
		11 pokój łóżkowy 35.19	m ²	35.190	
		12 pokój łóżkowy 23.46	m ²	23.460	
		13 pokój łóżkowy 46.93	m ²	46.930	
		14 pokój łóżkowy 41.11	m ²	41.110	
		15 pom. higieniczno- sanitarne 10	m ²	10.000	
		16 pom. higieniczno- sanitarne 11.24	m ²	11.240	
		17 pom. higieniczno- sanitarne 12.2	m ²	12.200	
		18 pokój łóżkowy 17.91	m ²	17.910	
		19 pokój łóżkowy 34.74	m ²	34.740	
		20 pokój łóżkowy 48.91	m ²	48.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21 pokój łóżkowy 49.24	m ²	49.240	
		22 pokój łóżkowy 46.91	m ²	46.910	
		23 pokój łóżkowy 56.55	m ²	56.550	
		24 pokój łóżkowy 50.25	m ²	50.250	
		25 pokój łóżkowy 32.5	m ²	32.500	
		26 brudownik 7.1	m ²	7.100	
		27 pom. higieniczno- sanitarne 15.75	m ²	15.750	
		29 pom. higieniczno- sanitarne pielęgniarek 10.49	m ²	10.490	
		30 pokój pielęgniarek 27.57	m ²	27.570	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy 17.99	m ²	17.990	
		32 wózkownia 7.64	m ²	7.640	
		33 pom. higieniczno- sanitarne 14.03	m ²	14.030	
		34 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	
		35 komunikacja 5	m ²	5.000	
		36 pokój łóżkowy 33.74	m ²	33.740	
		37 pom. higieniczno- sanitarne 7	m ²	7.000	
		39 komunikacja- schody 1.94	m ²	1.940	
		38 wc dla odwiedzających 4.59	m ²	4.590	
		40 hol 20.51	m ²	20.510	
		42 komunikacja- schody 7.74	m ²	7.740	
		43 sala dziennego pobytu 74.01	m ²	74.010	
		44 hol 14.46	m ²	14.460	
		45 zmywalnia 5.15	m ²	5.150	
		46 kuchnia 6.71	m ²	6.710	
		47 pokój kierownika 17.87	m ²	17.870	
		48 hol 147.04	m ²	147.040	
		49 hol 130.34	m ²	130.340	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa 5	m ²	5.000	
		51 komunikacja- schody 7.49	m ²	7.490	
		52 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		53 pom. higieniczno- sanitarne 8.15	m ²	8.150	
		54 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		55 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		56 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		57 pom. higieniczno- sanitarne 6.91	m ²	6.910	
		58 pom. higieniczno- sanitarne 7.89	m ²	7.890	
				RAZEM	1451.190
166	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.	1204-02				
6	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*1.8*4+1.11*1.8	m ²	8.478	
		0.9*3	m ²	2.700	
		1.23*3	m ²	3.690	
		24 Pokój łóżkowy			
		1.76*2+8.51*1	m ²	12.030	
		23 Pokój łóżkowy			
		1.76*2+8.51*1	m ²	12.030	
		3 gabinet lekarski			
		0.91*2.1+0.9*1.5	m ²	3.261	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy			
		1.11*2.1	m ²	2.331	
		30 pokój pielęgniarek			
		1.11*2.1+1.21*2.1	m ²	4.872	
		11 pokój łóżkowy			
		0.91*2.1	m ²	1.911	
		37 pom. higieniczno- sanitarne			
		1.11*2.1	m ²	2.331	
		14 pokój łóżkowy			
		0.9*1.5	m ²	1.350	
		1.01*2.1	m ²	2.121	
		26 brudownik			
		1.15*2.1	m ²	2.415	
		56 pom. higieniczno- sanitarne			
		0.91*3	m ²	2.730	
		43 sala dziennego pobytu			
		0.9*2.1	m ²	1.890	
		1 Wiatrołap			
		2.4*3-1.3*2.1	m ²	4.470	
		10 Punkt informacyjno- rejestracyjny			
		3.08*3.48-1.1*2.1	m ²	8.408	
		3 Gabinet lekarski			
		2.49*3.54	m ²	8.815	
		3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		1.24*3.54	m ²	4.390	
		4 pokój łóżkowy			
		3.02*3.54-1.1*2.1	m ²	8.381	
		5 pokój łóżkowy			
		2*3.5	m ²	7.000	
		8 szatnia			
		2.36*3.48	m ²	8.213	
		7 pom. higieniczno- sanitarne			
		2*3.47-1.2*2.1	m ²	4.420	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa			
		2*3.5+2.46*2.44	m ²	13.002	
		35 komunikacja			
		2.26*3.47	m ²	7.842	
		34 pokój łóżkowy			
		(1.46+1.98*2+1.46)*3.5-1.3*2.1	m ²	21.350	
		48 Hol			
		3.8*2.53	m ²	9.614	
		11 pokój łóżkowy			
		(1.62+3.48)*3	m ²	15.300	
		12 pokój łóżkowy			
		2.31*3-1.1*2.1	m ²	4.620	
		16 pom. higieniczno- sanitarne			
		1.98*3-1.1*2.1	m ²	3.630	
		13 pokój łóżkowy			
		5.48*3-1.2*2.1	m ²	13.920	
		18 pokój łóżkowy			
		(0.82+6.4+1.83)*3	m ²	27.150	
		27 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.88+3.13+0.3+1.51)*3-1.1*2.1*2	m ²	18.840	
		19 pokój łóżkowy			
		4.5*3-1.2*2.1-1.1*2.1	m ²	8.670	
		53 pom. higieniczno- sanitarne			
		(3.14+2.75+3.01)*3	m ²	26.700	
		55 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.6*2+2.77)*3-1.1*3	m ²	20.610	
		20 pokój łóżkowy			
		(8.63+2.9)*3-1.2*2.1	m ²	32.070	
		21 pokój łóżkowy			
		(5.62+2.96)*3	m ²	25.740	
		22 pokój łóżkowy			
		3.72*3-1.2*2.1	m ²	8.640	
		52 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.6+2.89+2.6+3.01)*3-1.1*2.1	m ²	30.990	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		54 pom. higieniczno- sanitarne (2.6+2.89+2.6)*3-1.1*2.1	m ²	21.960	
		23 pokój łóżkowy 3.87*3-1.2*2.1	m ²	9.090	
		24 pokój łóżkowy (2.5+2.74)*3-1.2*2.1	m ²	13.200	
		56 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		57 pom. higieniczno- sanitarne (2.54+2.89+2.54)*3-1.1*2.1	m ²	21.600	
		58 pom. higieniczno- sanitarne (2.18+1.42+0.87)*2.52-1.1*2.1	m ²	8.954	
		36 pokój łóżkowy (5.69+2.68)*3-1.2*2.1	m ²	22.590	
		44 hol 2.02*3.48	m ²	7.030	
		46 kuchnia (1.11+1.9+2.82)*3.38	m ²	19.705	
		1 wiatrołap (2.08+0.9)*2.1	m ²	6.258	
		2 hol (1.48+6.28+3.77+2.92)*2.1	m ²	30.345	
		7 pom. higieniczno- sanitarne (2.36*2+2.31)*2.1-1.1*2.1	m ²	12.453	
		11 pokój łóżkowy (4.86+5.88+1.08+6.36)*2.1-0.9*1.8*4	m ²	31.698	
		12 pokój łóżkowy (1.67+5.88+1.08+3.98)*2.1-0.9*1.8*3	m ²	21.621	
		13 pokój łóżkowy (5.88*3+3.42*2)*2.1-1.1*2.1-1.2*2.1-0.9*1.8*4	m ²	40.098	
		14 pokój łóżkowy (7.93+0.73*2+6.09+3.14+2.03)*2.1-0.91*2.1-0.9*1.8*7	m ²	30.114	
		15 pom. higieniczno- sanitarne (3.02*2+3.3*2)*2.1-0.91*2.1-1.1*2.1	m ²	22.323	
		16 pom. higieniczno- sanitarne (3.56*2+1.71*2)*2.1	m ²	22.134	
		17 pom. higieniczno- sanitarne (4.75*2+2.78*2)*2.1-0.91*2.1-1.1*2.1	m ²	27.405	
		18 pokój łóżkowy (2.27+0.51+5.37+1.15+0.52)*2.1-0.9*1.8*4	m ²	14.142	
		26 brudownik (3.25*2+2.68+0.6*2)*2.1	m ²	21.798	
		27 pom. higieniczno- sanitarne (2.68*2+5.68+1.4*2+0.52)*2.1	m ²	30.156	
		32 wózkownia (1.55+2.1+2.7+3.27)*2.1-0.91*2.1	m ²	18.291	
		38 wc dla odwiedzających (3.03*2+1.56*4)*2.1-1*2.1-0.91*2.1	m ²	21.819	
		40 hol (0.64*2+2.21*2+0.38+0.88)*2.1	m ²	14.616	
		45 zmywalnia (1.8*2+2.82)*2.1-1*2.1	m ²	11.382	
		46 kuchnia (2.8+3.76+0.72+0.92*2)*2.1-1*2.1	m ²	17.052	
		47 pokój kierownika (3.4*2+0.52+5.36)*2.1-0.9*1.8*4-1*2.1	m ²	18.048	
		48 hol (0.52+0.93+0.51)*2.1+(0.51+2.28+4.75+2.25+15.48+0.52+0.37*2+0.89+0.55+0.52+1.1+0.75+5.36+3.18+0.75)*2.1-1.2*2.1-1.38*2.53-1.8*1.8-1.51*2.1-1.11*2.1*2-1.21*2.1	m ²	67.714	
		49 hol (6.73+2.46+6.3+23.01+1.15+3.84+2.95+1.38+13.36+6.06)*2.1-1.11*2.1-1.51*2.1-1.11*2.1-1.4*2.2--1.11*2.1*2-1.3*2.1-1*2.1-0.9*2.1-0.9*1.8*3-0.9*1.5-1.2*2.1-1.1*2.1-1.11*2.1-1.2*2.1-1.11*2.1-1.1*2.1	m ²	107.701	
				RAZEM	1148.203
167 d.3. 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		1 wiatrołap (2.08+0.9)*(3-2.1)	m ²	2.682	
		2 hol 6.28*(2.43-2.1)+(1.48+3.77+2.92)*(3-2.1)	m ²	9.425	
		3 gabinet lekarski (1.36+0.75+0.5)*3	m ²	7.830	
		4 pokój łóżkowy (0.75+0.5+4.26+1.6+0.5)*3	m ²	22.830	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5 pokój łóżkowy (0.51*4+4.53+3.81)*3	m ²	31.140	
		6 izolatka (2.6+1.2+0.52+2.78+2.7+0.53*2+3.3)*3-1.1*2.1-0.9*1.8*2	m ²	36.930	
		7 pom. higieniczno- sanitarne (2.36*2+2.31)*(2.5-2.1)	m ²	2.812	
		8 szatnia (3.73*2+2.78)*3-1.11*2.1	m ²	28.389	
		9 punkt pielęgniarstwa (2.9+1.42)*3.48	m ²	15.034	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny (5.88+1.41+4.5)*3.48-1.1*2.1-0.9*1.8*2	m ²	35.479	
		11 pokój łóżkowy (4.86+5.88+1.08+6.36)*(3-2.1)	m ²	16.362	
		12 pokój łóżkowy (1.67+5.88+1.08+3.98)*(3-2.1)	m ²	11.349	
		13 pokój łóżkowy (5.88*3+3.42*2)*(3-2.1)	m ²	22.032	
		14 pokój łóżkowy (7.93+0.73*2+6.09+3.14+2.03)*(3-2.1)	m ²	18.585	
		15 pom. higieniczno- sanitarne (3.02*2+3.3*2)*(2.5-2.1)	m ²	5.056	
		16 pom. higieniczno- sanitarne (3.56*2+1.71*2)*(3-2.1)	m ²	9.486	
		17 pom. higieniczno- sanitarne (4.75*2+2.78*2)*(2.5-2.1)	m ²	6.024	
		18 pokój łóżkowy (2.27+0.51+5.37+1.15+0.52)*(3-2.1)	m ²	8.838	
		19 pokój łóżkowy (5.69*2+6.09+0.93+0.66)*3-0.9*1.8*2-1.8*1.8*2	m ²	47.460	
		20 pokój łóżkowy (5.62+5.5+0.44*2)*3-1.8*1.8*2	m ²	29.520	
		21 pokój łóżkowy (5.54+0.44)*3-4.5*1.8	m ²	9.840	
		22 pokój łóżkowy (6.07+0.44+3.53+3.22)*3-4.5*1.8	m ²	31.680	
		23 pokój łóżkowy (6.07+0.44+3.53+3.22+3.53+0.33)*3-4.5*1.8	m ²	43.260	
		24 pokój łóżkowy (6.07+0.44*2+3.53*2+0.72+0.64)*3-4.5*1.8	m ²	38.010	
		25 pokój łóżkowy (5.57*2+5.81*2)*3-1.8*1.8*2-0.9*2-1.23*2-0.91*2.1-1.2*2.1	m ²	53.109	
		26 brudownik (3.25*2+2.68+0.6*2)*(3-2.1)	m ²	9.342	
		27 pom. higieniczno- sanitarne (2.68*2+5.68+1.4*2+0.52)*(2.5-2.1)	m ²	5.744	
		29 pom. higieniczno- sanitarne pielęgniarstwa (3.55+3.22)*2.5	m ²	16.925	
		30 pokój pielęgniarstwa (6.4*2+6.16+2.49)*2.6-1.11*2.1-1*2.1-1.21*2.1-1.11*2.1	m ²	46.467	
		31 gabinet diagnostyczny- zabiegowy (6.4*2+3.08*2)-1.11*2.1*2	m ²	14.298	
		32 wózkownia (1.55+2.1+2.7+3.27)*(3.5-2.1)	m ²	13.468	
		33 pom. higieniczno- sanitarne (4.64*2+3.14*2)*3.46-1.11*2.1*2	m ²	49.176	
		34 pokój łóżkowy (5.88*2+0.55+0.74+1.1+2.23)*3-1.11*2.1	m ²	46.809	
		35 komunikacja (1.99*2+2.46)*3-1.2*3-1.1*2.1	m ²	13.410	
		36 pokój łóżkowy (5.36+6.21+2.2+0.47*2)*3-1.8*1.8*2	m ²	37.650	
		37 pom. higieniczno- sanitarne (2.79+2.55)*2*2.5-1.11*2.1*2-1.1*2.1	m ²	19.728	
		38 wc dla odwiedzających (3.03*2+1.56*4)*(2.95-2.1)	m ²	10.455	
		39 komunikacja- schody 18.24	m ²	18.240	
		40 hol (0.64*2+2.21*2+0.38+0.88)*(3-2.1)	m ²	6.264	
		43 sala dziennego pobytu (6.61+9.2+11.6+2.84*2+2.88+2.07)*3-2.1*3-1*2.1-4.5*1.8	m ²	97.620	
		44 hol (2.54+4.97+0.52+4.7)*3.48-2.1*3.48-1*2.1*2	m ²	32.792	
		45 zmywalnia (1.8*2+2.82)*(2.8-2.1)	m ²	4.494	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		46 kuchnia (2.8+3.76+0.72+0.92*2)*(2.8-2.1)	m ²	6.384	
		47 pokój kierownika (3.4*2+0.52+5.36)*(2.8-2.1)	m ²	8.876	
		48 hol (0.52+0.93+0.51)*(3-2.1)+(0.51+2.28+4.75+2.25+15.48+0.52+0.37*2+0.89+0.55+0.52+1.1+0.75+5.36+3.18+0.75)*(2.53-2.1)	m ²	18.805	
		49 hol wysokość holu 2,38 jednak zakładamy, że po usunięciu instalacji wystąpi możliwość podwyższenia sufitu do 2,5m (6.73+2.46+6.3+23.01+1.15+3.84+2.95+1.38+13.36+6.06)*(2.5-2.1)	m ²	26.896	
		50 śluza umywalkowo- fartuchowa 2.46*2.44-1.51*2.1	m ²	2.831	
		51 komunikacja- schody 15.94*3.24	m ²	51.646	
		53 pom. higieniczno- sanitarne (0.66+0.25*2.5)	m ²	1.285	
		56 pom. higieniczno- sanitarne 2.77*2.5	m ²	6.925	
		57 pom. higieniczno- sanitarne 2.77*2.5	m ²	6.925	
		58 pom. higieniczno- sanitarne (3.18+0.75)*2.5-0.91*2.1	m ²	7.914	
				RAZEM	1124.531
168	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.3.	1204-08	z poszpachlow.nierówności- ściany			
6		1 wiatrołap (2.08+0.9)*(3-2.1)	m ²	2.682	
		2 hol 6.28*(2.43-2.1)+(1.48+3.77+2.92)*(3-2.1)	m ²	9.425	
		3 gabinet lekarski (1.36+0.75+0.5)*3	m ²	7.830	
		4 pokój łóżkowy (0.75+0.5+4.26+1.6+0.5)*3	m ²	22.830	
		5 pokój łóżkowy (0.51*4+4.53+3.81)*3	m ²	31.140	
		6 izolatka (2.6+1.2+0.52+2.78+2.7+0.53*2+3.3)*3-1.1*2.1-0.9*1.8*2	m ²	36.930	
		7 pom. higieniczno- sanitarne (2.36*2+2.31)*(2.5-2.1)	m ²	2.812	
		8 szatnia (3.73*2+2.78)*3-1.11*2.1	m ²	28.389	
		9 punkt pielęgniarstwa (2.9+1.42)*3.48	m ²	15.034	
		10 punkt informacyjno- rejestracyjny (5.88+1.41+4.5)*3.48-1.1*2.1-0.9*1.8*2	m ²	35.479	
		11 pokój łóżkowy (4.86+5.88+1.08+6.36)*(3-2.1)	m ²	16.362	
		12 pokój łóżkowy (1.67+5.88+1.08+3.98)*(3-2.1)	m ²	11.349	
		13 pokój łóżkowy (5.88*3+3.42*2)*(3-2.1)	m ²	22.032	
		14 pokój łóżkowy (7.93+0.73*2+6.09+3.14+2.03)*(3-2.1)	m ²	18.585	
		15 pom. higieniczno- sanitarne (3.02*2+3.3*2)*(2.5-2.1)	m ²	5.056	
		16 pom. higieniczno- sanitarne (3.56*2+1.71*2)*(3-2.1)	m ²	9.486	
		17 pom. higieniczno- sanitarne (4.75*2+2.78*2)*(2.5-2.1)	m ²	6.024	
		18 pokój łóżkowy (2.27+0.51+5.37+1.15+0.52)*(3-2.1)	m ²	8.838	
		19 pokój łóżkowy (5.69*2+6.09+0.93+0.66)*3-0.9*1.8*2-1.8*1.8*2	m ²	47.460	
		20 pokój łóżkowy (5.62+5.5+0.44*2)*3-1.8*1.8*2	m ²	29.520	
		21 pokój łóżkowy (5.54+0.44)*3-4.5*1.8	m ²	9.840	
		22 pokój łóżkowy (6.07+0.44+3.53+3.22)*3-4.5*1.8	m ²	31.680	
		23 pokój łóżkowy (6.07+0.44+3.53+3.22+3.53+0.33)*3-4.5*1.8	m ²	43.260	
		24 pokój łóżkowy (6.07+0.44*2+3.53*2+0.72+0.64)*3-4.5*1.8	m ²	38.010	
		25 pokój łóżkowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(5.57*2+5.81*2)*3-1.8*1.8*2-0.9*2-1.23*2-0.91*2.1-1.2*2.1	m ²	53.109	
		26 brudownik			
		(3.25*2+2.68+0.6*2)*(3-2.1)	m ²	9.342	
		27 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.68*2+5.68+1.4*2+0.52)*(2.5-2.1)	m ²	5.744	
		29 pom. higieniczno- sanitarne pielęgniarek			
		(3.55+3.22)*2.5	m ²	16.925	
		30 pokój pielęgniarek			
		(6.4*2+6.16+2.49)*2.6-1.11*2.1-1*2.1-1.21*2.1-1.11*2.1	m ²	46.467	
		31 gabinet diagnostyczno- zabiegowy			
		(6.4*2+3.08*2)-1.11*2.1*2	m ²	14.298	
		32 wózkownia			
		(1.55+2.1+2.7+3.27)*(3.5-2.1)	m ²	13.468	
		33 pom. higieniczno- sanitarne			
		(4.64*2+3.14*2)*3.46-1.11*2.1*2	m ²	49.176	
		34 pokój łóżkowy			
		(5.88*2+0.55+0.74+1.1+2.23)*3-1.11*2.1	m ²	46.809	
		35 komunikacja			
		(1.99*2+2.46)*3-1.2*3-1.1*2.1	m ²	13.410	
		36 pokój łóżkowy			
		(5.36+6.21+2.2+0.47*2)*3-1.8*1.8*2	m ²	37.650	
		37 pom. higieniczno- sanitarne			
		(2.79+2.55)*2*2.5-1.11*2.1*2-1.1*2.1	m ²	19.728	
		38 wc dla odwiedzających			
		(3.03*2+1.56*4)*(2.95-2.1)	m ²	10.455	
		39 komunikacja- schody			
		18.24	m ²	18.240	
		40 hol			
		(0.64*2+2.21*2+0.38+0.88)*(3-2.1)	m ²	6.264	
		43 sala dziennego pobytu			
		(6.61+9.2+11.6+2.84*2+2.88+2.07)*3-2.1*3-1*2.1-4.5*1.8	m ²	97.620	
		44 hol			
		(2.54+4.97+0.52+4.7)*3.48-2.1*3.48-1*2.1*2	m ²	32.792	
		45 zmywalnia			
		(1.8*2+2.82)*(2.8-2.1)	m ²	4.494	
		46 kuchnia			
		(2.8+3.76+0.72+0.92*2)*(2.8-2.1)	m ²	6.384	
		47 pokój kierownika			
		(3.4*2+0.52+5.36)*(2.8-2.1)	m ²	8.876	
		48 hol			
		(0.52+0.93+0.51)*(3-2.1)+(0.51+2.28+4.75+2.25+15.48+0.52+0.37*2+0.89+0.55+0.52+1.1+0.75+5.36+3.18+0.75)*(2.53-2.1)	m ²	18.805	
		49 hol			
		wysokość holu 2,38 jednak zakładamy, że po usunięciu instalacji wystąpi możliwość podwyższenia sufitu do 2,5m			
		(6.73+2.46+6.3+23.01+1.15+3.84+2.95+1.38+13.36+6.06)*(2.5-2.1)	m ²	26.896	
		50 służa umywalkowo- fartuchowa			
		2.46*2.44-1.51*2.1	m ²	2.831	
		51 komunikacja- schody			
		15.94*3.24	m ²	51.646	
		53 pom. higieniczno- sanitarne			
		(0.66+0.25*2.5)	m ²	1.285	
		56 pom. higieniczno- sanitarne			
		2.77*2.5	m ²	6.925	
		57 pom. higieniczno- sanitarne			
		2.77*2.5	m ²	6.925	
		58 pom. higieniczno- sanitarne			
		(3.18+0.75)*2.5-0.91*2.1	m ²	7.914	
				RAZEM	1124.531
169	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²		
d.3.	0815-03				
6	analogia	1124.531	m ²	1124.531	
				RAZEM	1124.531
170	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.	1134-02				
6		1124.531	m ²	1124.531	
				RAZEM	1124.531
171	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.	1204-02				
6	analogia	1124.531	m ²	1124.531	
				RAZEM	1124.531
3.7		Pochylnia dla osób niepełnosprawnych, schody wejściowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172 d.3. 7	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie pochylni dla osób niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych	ha		
		0.01	ha	0.010	
				RAZEM	0.010
173 d.3. 7	KNP 02 0318-04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - siatka metalowa	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
174 d.3. 7	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - płyta podjazdowa	m³		
		0.72	m³	0.720	
				RAZEM	0.720
175 d.3. 7	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m³		
		6.2	m³	6.200	
				RAZEM	6.200
176 d.3. 7	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
		0.035	t	0.035	
				RAZEM	0.035
177 d.3. 7	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm strzemiona	t		
		0.024	t	0.024	
				RAZEM	0.024
178 d.3. 7	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m³		
		3.17	m³	3.170	
				RAZEM	3.170
179 d.3. 7	KNNR 2 0601-04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe	m²		
		6.27	m²	6.270	
				RAZEM	6.270
180 d.3. 7	KNNR 2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m²		
		1.5*4*0.85*2	m²	10.200	
				RAZEM	10.200
181 d.3. 7	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych-płyta pochylni	m²		
		38.14	m²	38.140	
				RAZEM	38.140
182 d.3. 7	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
		0.303	t	0.303	
				RAZEM	0.303
183 d.3. 7	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm strzemiona	t		
		0.115	t	0.115	
				RAZEM	0.115
184 d.3. 7	KNR 2-02 0216-01	Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach- płyta pochylni	m²		
		38.14	m²	38.140	
				RAZEM	38.140
185 d.3. 7	KNR 2-05 0210-01	Kładki dla pieszych konstrukcja stalowa pochylni	t		
		0.58	t	0.580	
				RAZEM	0.580
186 d.3. 7	KNR 2-05 0125-01 analogia	Konstrukcja zadaszenia nad schodami wejściowymi z profili 50x100x4 i 100x100x4 z pokryciem z poliwęglanu Daszek wyglądem dostosowany do istniejących daszków na sąsiednim budynku stacji dializ	t		
		0.236	t	0.236	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.236
187	KNR-W 2-02	Posadzka z żywicy epoksydowej antypoślizgowa	m ²		
d.3.	1128-02				
7	analogia				
		38.14	m ²	38.140	
				RAZEM	38.140
188	KNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm- schody	t		
d.3.	0104-04				
7		0.11	t	0.110	
				RAZEM	0.110
189	KNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm- schody	t		
d.3.	0104-01				
7		0.046	t	0.046	
				RAZEM	0.046
190	KNR 2-02	Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9cm	m ²		
d.3.	0218-03				
7		2.4*4	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
191	KNR-W 2-02	Posadzka z żywicy epoksydowej antypoślizgowa na schodach	m ²		
d.3.	1128-02				
7	analogia				
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
192	KNR 2-02	Balustrady tarasowe z pochwytom stalowym ze stali ocynkowanej malowane proszkowo kolor niebieski	m		
d.3.	1209-01				
7	analogia	1.85+5.55+2.32*2+0.86+1.75*4+9+10.6*2	m	50.100	
				RAZEM	50.100
3.8		Nadbudowa łącznika			
193	KNR 4-04	Rozebranie stropu z płyt kanałowych gr do 12cm	m ³		
d.3.	0306-01				
8		2.61*11.3*0.12	m ³	3.539	
				RAZEM	3.539
194	KNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
d.3.	0104-04				
8		0.147	t	0.147	
				RAZEM	0.147
195	KNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm strzemiona	t		
d.3.	0104-01				
8		0.032	t	0.032	
				RAZEM	0.032
196	KNR 2-02	Betonowanie belki nośnej	m ³		
d.3.	1915-03				
8		3.47*0.65*0.4	m ³	0.902	
				RAZEM	0.902
197	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu Max/220 gr.29cm	m ²		
d.3.	0109-02				
8		3.28*3.46+26.68	m ²	38.029	
				RAZEM	38.029
198	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
d.3.	0201-06				
8		2.61*10.89	m ²	28.423	
				RAZEM	28.423
199	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
d.3.	0202-03				
8		1024	kg	1024.000	
				RAZEM	1024.000
200	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.3.	0203-08				
8		2.61*10.89*0.12	m ³	3.411	
				RAZEM	3.411
201	KNR 2-02	Montaż zbrojenia o śr. 10-16 mm - wieniec	t		
d.3.	1909-02				
8					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.13+0.06	t	0.190	
				RAZEM	0.190
202 d.3. 8	KNR 2-02 1915-03	Betonowanie belek, podciągów, wieńców	m ³		
		2.61*2*0.25*0.25+10.89*2*0.25*0.25	m ³	1.688	
				RAZEM	1.688
203 d.3. 8	KNR 2-02 0609-01 analogia	Wykonanie docieplenia stropu - styropapa gr 15cm	m ²		
		2.61*10.89	m ²	28.423	
				RAZEM	28.423
204 d.3. 8	KNR 2-02 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		28.423	m ²	28.423	
				RAZEM	28.423
205 d.3. 8	KNR 2-01 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm- schody	t		
		0.52	t	0.520	
				RAZEM	0.520
206 d.3. 8	KNR 2-01 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm- schody	t		
		0.046	t	0.046	
				RAZEM	0.046
207 d.3. 8	KNR 2-02 0218-03	Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9cm	m ²		
		18.53	m ²	18.530	
				RAZEM	18.530
208 d.3. 8	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną- klatka schodowa	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
209 d.3. 8	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg	m		
		8.5*2	m	17.000	
				RAZEM	17.000
210 d.3. 8	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		17*0.4	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
211 d.3. 8	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		6.8	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
212 d.3. 8	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		38.029	m ²	38.029	
				RAZEM	38.029
213 d.3. 8	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		38.029*6	szt	228.174	
				RAZEM	228.174
214 d.3. 8	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		38.029	m ²	38.029	
				RAZEM	38.029
215 d.3. 8	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		38.029	m ²	38.029	
				RAZEM	38.029
216 d.3. 8	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		38.029	m ²	38.029	
				RAZEM	38.029
217 d.3. 8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej- ogniomur	m ²		
		(2.35+9.25+3.11*2)*0.6	m ²	10.692	
				RAZEM	10.692
218 d.3. 8	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m		
	analogia	3.11	m	3.110	
				RAZEM	3.110
219 d.3. 8	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej	m		
	analogia	3.4	m	3.400	
				RAZEM	3.400
3.9		Pozostałe prace			
220 d.3. 9	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
221 d.3. 9	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
222 d.3. 9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		14+21	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
223 d.3. 9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
224 d.3. 9	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
225 d.3. 9	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
226 d.3. 9	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm - kratki ściekowe	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
227 d.3. 9	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu po zdemontowanych urządzeniach	miejsc.		
		21	miejsc.	21.000	
				RAZEM	21.000
228 d.3. 9	kalk. własna	Demontaż zaworów i podejść w byłym pomieszczeniu kuchni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
229 d.3. 9	kalk. własna	Przeniesienie wyposażenia i innych materiałów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
230 d.3. 9	kalk. własna	Zamontowanie pochwyty z PCV na korytarzach i holach	m		
		28.05	m	28.050	
		22.66	m	22.660	
		35.13	m	35.130	
		35.56	m	35.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.04	m	8.040	
		19.65	m	19.650	
		15.65	m	15.650	
		14.95	m	14.950	
				RAZEM	179.690
231 d.3. 9	kalk. własna	Zamontowanie odbojnic z płyty meblowej szerokości 25cm na korytarzach i holach	m		
		28.05	m	28.050	
		22.66	m	22.660	
		35.13	m	35.130	
		35.56	m	35.560	
		8.04	m	8.040	
		19.65	m	19.650	
		15.65	m	15.650	
		14.95	m	14.950	
				RAZEM	179.690
232 d.3. 9	kalk. własna	Zamontowanie uchwytów przy ubikacji (jeden stały, drugi mobilny)	kpl		
		14	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
233 d.3. 9	kalk. własna	Zamontowanie uchwytów przy umywalce (jeden stały, drugi mobilny)	kpl		
		15	kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
234 d.3. 9	kalk. własna	Zamontowanie uchwytów pod prysznicem (jeden stały)	kpl		
		15	kpl	15.000	
				RAZEM	15.000
235 d.3. 9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża- brodzik i fartuch wokół umywalk	m ²		
		Brodziki 1*2*2*20	m ²	80.000	
		Umywalki 1*2*46	m ²	92.000	
		Zlewozmywaki 2*2*4	m ²	16.000	
				RAZEM	188.000
236 d.3. 9	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- brodzik i fartuch wokół umywalk	m ²		
		Brodziki 1*2*2*20	m ²	80.000	
		Umywalki 1*2*46	m ²	92.000	
		Zlewozmywaki 2*2*4	m ²	16.000	
				RAZEM	188.000
237 d.3. 9	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach- potrącenie o powierzchnię na której układane są płytki Krotność = -1 188	m ²		
			m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
238 d.3. 9	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian- potrącenie o powierzchnię na której układane są płytki Krotność = -1 188	m ²		
			m ²	188.000	
				RAZEM	188.000
3.10		Usunięcie i wywóz gruzu			
239 d.3. 10	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
		42.893+3.207+0.961+5.64+1368.34*0.05	m ³	121.118	
				RAZEM	121.118
240 d.3. 10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 10 121.118	m ³		
			m ³	121.118	
				RAZEM	121.118

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
241 d.3. 10	kalk. własna	Oplata utylizacyjna za gruz	m ³		
		121.118	m ³	121.118	
				RAZEM	121.118