



Radomsko, dnia 21 lipiec 2008 r.

Do:
Wszyscy nabywcy SIWZ

FP 341.15/06/08

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E w miejscowości Józefów
(Gm Ładzice) na odcinku 710m”**

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w ten sposób, że:

1. W Rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia SIWZ:

- pkt 3.2 ppkt 4 zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:
„4. Podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 12 cm – 568,00 m²”,
- pkt 3.2 ppkt 5 zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:
„5. Podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm – 568,00 m²”,
- pkt 3.2 ppkt 13 zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:
„13. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA grubości 4 cm - 4970,00 m²”.

W załączeniu poprawiony przedmiar robót – dodatek nr 4 do SIWZ

2. W Rozdziale 9 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:

„9.1. Termin związania ofertą do dnia **27.08.2008r.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” .

3. W Rozdziale 12 pkt 12.1 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:
„ 12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna p. 217 **nie później niż do dnia 29.07.2008 r. do godz. 10:00**”.
4. W Rozdziale 12 pkt 12.3 SIWZ zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:
„ 12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia **29.07.2008 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, p.118.”.
5. W dodatku nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w § 1 ust. 2:
- pkt 4 zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:
„4) Podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 12 cm – 568,00 m²” ,
 - pkt 5 zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:
„5) Podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm – 568,00 m²” ,
 - pkt 13 zmienia się dotychczasowy zapis i przyjmuje się treść następującą:
„13) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA grubości 4 cm - 4970,00 m²”.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia mają wpływ na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

III. Dlatego też działając na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 ustawy Zamawiający zawiadamia, że przedłuży termin składania ofert **do dnia 29.07.2008 r. do godz. 10⁰⁰**, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do dokonania zmiany przy adresowaniu składanych ofert - **nie otwierać przed 29 lipca 2008 r. godz. 10:15** (zapis w SIWZ – Rozdział 10 pkt 10.13).

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

IV. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.07.2008 r.

W imieniu Zamawiającego

**Z up. STAROSTY
WICESTAROSTA**
/-/
Jerzy Kaczmarek

.....

Załączniki:

1. poprawiony przedmiar robót;

Józefów

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POMIAROWE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.71	km	0.710	
				RAZEM	0.710
2 POSZERZENIE					
2 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		710*0.8*0.45	m3	255.600	
				RAZEM	255.600
3 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m3		
		255.6	m3	255.600	
				RAZEM	255.600
4 d.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm	m2		
		0.8*710	m2	568.000	
				RAZEM	568.000
5 d.2	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag. Krotność = 5	m2		
		0.8*710	m2	568.000	
				RAZEM	568.000
6 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm Krotność = 0.8	m2		
		0.8*710	m2	568.000	
				RAZEM	568.000
7 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm	m2		
		0.8*710	m2	568.000	
				RAZEM	568.000
8 d.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm - nawierzchnia poszerzenia	m2		
		0.8*710	m2	568.000	
				RAZEM	568.000
9 d.2	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. - nawierzchnia poszerzenia Krotność = 7	m2		
		0.8*710	m2	568.000	
				RAZEM	568.000
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI					

10 d.3	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - betonowe wylewki przy krawężnikach (przy zjazdach)	m2		
		80*0.15	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
11 d.3	KNR 2-31 1510-05	Transp. wewn. kruszywa łamanego pojazdami samowyladowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		12*0.12*2.2	t	3.168	
				RAZEM	3.168
12 d.3	KNR 2-31 1511-02	Dod. do tabl.1510 za transp. na każde dalsze 0.5 km Krotność = 5	t		
		12*0.12*2.2	t	3.168	
				RAZEM	3.168
13 d.3	KNR-W 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km (kat. gr.III) - oczyszczenie podbudowy przy krawężniku	m3		
		332*0.3*0.05	m3	4.980	
				RAZEM	4.980
14 d.3	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m3		
		4.98	m3	4.980	
				RAZEM	4.980
15 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		7.1*710	m2	5041.000	
				RAZEM	5041.000
16 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		7.1*710	m2	5041.000	
				RAZEM	5041.000
17 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm Krotność = 0.75	m2		
		7.1*710	m2	5041.000	
				RAZEM	5041.000
18 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm	m2		
		7.05*710	m2	5005.500	
				RAZEM	5005.500
19 d.3	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m2		
		7.05*710	m2	5005.500	
				RAZEM	5005.500
20 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek grysowo-mastykowych SMA - warstwa ścierna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm	m2		
		7*710	m2	4970.000	
				RAZEM	4970.000
21 d.3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek grysowo-mastykowych SMA - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m2		

		7*710	m2	4970.000	
				RAZEM	4970.000
4	POBOCZA				
22 d.4	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2		
		710*1	m2	710.000	
				RAZEM	710.000

Modyfikacja SIWZ z dnia 21.07.2008 r.